Quadro de Cargas (AL1) - TÉRREO

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QD1		3F+N	B1	380/220 V	6000	5400	R+S+T	5400			1.00	1.00	27.3	27.3	10	66.0	4.5	32	0.08	0.08	OK
TOTAL					6000	5400	R+S+T	5400	0	0											

Quadro de Cargas (AL2) - TÉRREO

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QD2		3F+N	B1	380/220 V	6000	5400	R+S+T	5400			1.00	1.00	27.3	27.3	10	66.0	4.5	32	0.08	0.08	OK
TOTAL					6000	5400	R+S+T	5400	0	0											

Quadro de Cargas (AL3) - TÉRREO

Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total. (VA)	Pot. total. (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	In' (A)	Ip (A)	Seção (mm²)	Ic (A)	Icc (kA)	Disj (A)	dV parc (%)	dV total (%)	Status
QD3		3F+N	B1	380/220 V	6000	5400	R+S+T	5400			1.00	1.00	27.3	27.3	10	66.0	4.5	32	0.08	0.08	OK
TOTAL					6000	5400	R+S+T	5400	0	0											

Quadro de Demanda (AL1) - TÉRREO

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso Especifico	6.00	100.00	6.00
		TOTAL	6.00

Quadro de Demanda (AL2) - TÉRREO

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso Especifico	6.00	100.00	6.00
		TOTAL	6.00

Quadro de Demanda (AL3) - TÉRREO

Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Uso Especifico	6.00	100.00	6.00
		TOTAL	6.00

Lista de materiais - TÉRREO

- Elétrica
  - Acessórios p/ eletrodutos
    - Arruela zamak
      - 3" — 9 pç
    - Cabeçote p/ Entrada de Energia
      - 1" — 6 pç
    - Caixa PVC octogonal
      - 3x3" — 75 pç
    - Curva S
      - 1" — 9 pç
    - Fitas
      - Aço Inox — 9 pç
    - Luva aço galvan. leve
      - 4" — 6 pç
  - Acessórios uso geral
    - Bucha de nylon
      - S6 — 9 pç
    - Parafuso fenda galvan. cab. panela
      - 4,2x32mm autoatarrachante — 9 pç
  - Cabo Unipolar (cobre)
    - Isol. XLPE - 0,6/1kV
      - 10 mm² - Azul claro — 6.39 m
      - 10 mm² - Branco — 6.39 m
      - 10 mm² - Preto — 6.39 m
      - 10 mm² - Vermelho — 6.39 m
    - Isol.PVC - 450/750V
      - 10 mm² - Azul claro — 1049.58 m
      - 10 mm² - Branco — 1049.58 m
  - Caixa de passagem - embutir
    - Alvenaria
      - 300x300x300mm — 25 pç
      - Tampa 300x300x50mm — 25 pç
  - Dispositivo de Proteção
    - Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
      - 32 A - 3 kA — 3 pç
    - Disjuntor tripolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)
      - 32 A - 4,5 kA — 3 pç
  - Eletroduto PVC flexível
    - Eletroduto leve
      - 1" — 316.25 m
    - Eletroduto pesado
      - 2" — 733.33 m
  - Eletroduto metálico rígido leve
    - Bragadeira galvan. tipo cunha
      - 2" — 9 pç
    - Eletroduto galvanizado, vara 3,0m
      - 2" — 6.39 m
  - Luminária e acessórios
    - Luminária Led Sobrepor
      - Ledvance Highbay 200W — 75 pç
  - Material p/ entrada serviço
    - Armação secundária
    - Padrão energisa — 3 pç
    - Caixa inspeção de aterramento
    - caixa de PVC — 3 pç
    - Haste de aterramento aço/cobre
    - D=15mm, comprimento 2,4m — 3 pç
    - Isolador roldana
    - 76x79mm — 12 pç
    - Poste auxiliar
    - Padrão energisa — 3 pç
    - Tubo aço galv. vara 6,0m
    - 3" — 6 pç
  - Quadro distrib. chapa pintada - embutir
    - Barr. trif., disj. geral - DIN
    - Cap. 24 disj. unip. - In barr. 150A — 3 pç

Legenda de condutos - TÉRREO

- Elétrica
  - Teto
  - Alta
  - Piso

Legenda detalhada - TÉRREO

- Caixa de passagem 300x300x300 no piso
- Caixa de passagem - embutir
  - Alvenaria
    - 300x300x300mm — 1pç
    - Tampa 300x300x50mm — 1pç
- Entrada de serviço
- Acessórios p/ eletrodutos
  - Arruela zamak
    - 3" — 3pç
  - Cabeçote p/ Entrada de Energia
    - 1" — 2pç
  - Curva S
    - 1" — 3pç
  - Fitas
    - Aço Inox — 3pç
  - Luva aço galvan. leve
    - 4" — 2pç
- Material p/ entrada serviço
  - Armação secundária
  - Padrão energisa — 1pç
  - Caixa inspeção de aterramento
  - caixa de PVC — 1pç
  - Haste de aterramento aço/cobre
  - D=15mm, comprimento 2,4m — 1pç
  - Isolador roldana
  - 76x79mm — 4pç
  - Poste auxiliar
  - Padrão energisa — 1pç
  - Tubo aço galv. vara 6,0m
  - 3" — 2pç
- Luminária LED 200W
- Acessórios p/ eletrodutos
  - Caixa PVC octogonal
    - 3x3" — 1pç
- Luminária e acessórios
  - Luminária Led Sobrepor
    - Ledvance Highbay 200W — 1pç
- Quadro de distribuição
- Quadro distrib. chapa pintada - embutir
  - Barr. trif., disj. geral - DIN
  - Cap. 24 disj. unip. - In barr. 150A — 1pç

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E PROJETOS

PROJETO ELÉTRICO

OBRA	PROJETO ELÉTRICO GO-206
LOCAL	RODOVIA GO-206
BAIRRO	DISTRITO COMERCIAL
PROPRIETARIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU
CNPJ	24.859.332/0001-94
CIDADE	CHAPADÃO DO CÉU - GO

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO CÉU
CPF. 24.859.332/0001-94

govbr — Documento assinado digitalmente
LEONARDO CASTRO DONHA
Data: 24/06/2026 15:21:54-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

RESP. TÉCNICO:

LEONARDO CASTRO DONHA
Eng. Civil CREA/MS 131633/TD

ÁREA:	DATA	ESCALA:	FOLHA:
	AGOSTO/2026	INDICADA	
		DESENHO: Leonardo Castro Donha	