CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
0	060163/2025	Prefeitura Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Iluminação Púbica /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	75,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,29%
Seguro e Garantia	SG	0,25%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	1,01%
Lucro	L	8,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,75%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**25,51%**

–

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 75%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Porto Nacional/TO
Local

quarta-feira, 22 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Neres Lompa
CREA/CAU: 241840333-5
ART/RRT: TO20250612225

RODRIGO NERES LOMPA:03398659110
Assinado de forma digital por RODRIGO NERES LOMPA:03398659110

Documento assinado digitalmente por
RODRIGO NERES LOMPA, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb**
no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**01**	**CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.**	**UN**		**3.409,87**	**3.429,72**
COTAÇÃO	004	POSTE TELECÔNICO AÇO GALVANIZADO 10M	UND	1	1.529,06	1.529,06
COTAÇÃO	014	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA DE 150 (W)	UND	1	1.043,18	1.043,18
COTAÇÃO	005	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3 MT	UND	1	349,78	349,78
COMPOSIÇÃO	12	ASSENTAMENTO DE POSTE TELECONICO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 DE SOLO. REF SINAPI 100604	UN	1	394,63	411,45
COMPOSIÇÃO	16	INSTALAÇÃO DE BRAÇO 3 M DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTE METÁLICO. REF SINAPI 101639	UN	1	93,22	96,25

COMPOSIÇÃO	**02**	**CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM 2 BRAÇOS NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADAS NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, 2 LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.**	**UN**		**4.896,05**	**4.918,93**
COTAÇÃO	004	POSTE TELECÔNICO AÇO GALVANIZADO 10M	UND	1	1.529,06	1.529,06
COTAÇÃO	014	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA DE 150 (W)	UND	2	1.043,18	1.043,18
COTAÇÃO	005	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3 MT	UND	2	349,78	349,78
COMPOSIÇÃO	12	ASSENTAMENTO DE POSTE TELECONICO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 DE SOLO. REF SINAPI 100604	UN	1	394,63	411,45
COMPOSIÇÃO	16	INSTALAÇÃO DE BRAÇO 3 M DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTE METÁLICO. REF SINAPI 101639	UN	2	93,22	96,25

COMPOSIÇÃO	**03**	**CONJUNTO DE POSTE SOLAR GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO COM 9MTS, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO, BRAÇO E BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA COM DE 1,2 METROS, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 100 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170 LUMENS/WATT,IP 66 , VIDA ÚTIL DE 60.000 H., TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H. MÓDULO FOTOVOLTÁICO 280W. CONTROLADOR DE CARGA. BATERIA DE LÍTIO DE 1.422Wh.**	**UN**		**22.542,64**	**22.564,16**
COTAÇÃO	016	CONJUNTO POSTE GALVANIZADO CURVO COM 9M, MODULO FOTOVOLTAICO, CONTROLADOR DE CARGA, BATERIA DE LITIO, LUMINÁRIA DE LED 100W.	UND	1	21.937,00	21.937,00
COMPOSIÇÃO	12	ASSENTAMENTO DE POSTE TELECONICO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 DE SOLO. REF SINAPI 100604	UN	1	394,63	411,45
COMPOSIÇÃO	18	INSTALAÇÃO DE BRAÇO 1,2 M DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTE METÁLICO. REF SINAPI 101635	UN	1	93,22	96,25
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	108,67	110,34
SINAPI-I	416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	1	9,12	9,12

COMPOSIÇÃO	**04**	**CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM CANTONEIRA DE 2 METROS NA COR BRANCA, A 10 METROS DE ALTURA, PARA 3 REFLETORES LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 50 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66 E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.**	**UN**		**2.256,98**	**2.283,22**
COTAÇÃO	004	POSTE TELECÔNICO AÇO GALVANIZADO 10M	UND	1	1.529,06	1.529,06
SINAPI-I	568	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	2	65,05	65,05
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	3	29,21	29,21
COMPOSIÇÃO	12	ASSENTAMENTO DE POSTE TELECONICO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 DE SOLO. REF SINAPI 100604	UN	1	394,63	411,45
COMPOSIÇÃO	17	INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 50W. REF. SINAPI 105920	UN	3	38,52	41,66

COMPOSIÇÃO	**05**	**FORNECIMENTE E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.**	**UN**		**1.117,09**	**1.118,55**
COMPOSIÇÃO	14	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W. REF. SINAPI 101658	UN	1	73,91	75,37
COTAÇÃO	014	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA DE 150 (W)	UND	1	1.043,18	1.043,18

COMPOSIÇÃO	**06**	**FORNECIMENTE E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 100 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.**	**UN**		**963,91**	**965,37**
COMPOSIÇÃO	13	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W. REF. SINAPI 101657	UN	1	73,91	75,37
COTAÇÃO	013	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA DE 100 (W)	UND	1	890,00	890,00

COMPOSIÇÃO	**07**	**FORNECIMENTE E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO, VIDA ÚTIL DE 60.000 H E BRAÇO GALVANIZADO DE 3 METROS.**	**UN**		**1.589,35**	**1.593,84**
COMPOSIÇÃO	14	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W. REF. SINAPI 101658	UN	1	73,91	75,37

PORTO NACIONAL

Documento assinado digitalmente por
RODRIGO NERES LOMPA, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb**
no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	014	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA DE 150 (W)	UND	1	1.043,18	1.043,18
COTAÇÃO	005	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3 MT	UND	1	349,78	349,78
COTAÇÃO	015	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA (MÁQUINA) 16X300mm AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM PORCA M16.	UND	2	14,63	14,63
COMPOSIÇÃO	16	INSTALAÇÃO DE BRAÇO 3 M DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTE METÁLICO. REF SINAPI 101639	UN	1	93,22	96,25
COMPOSIÇÃO	**08**	**FORNECIMENTE E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 100 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO, VIDA ÚTIL DE 60.000 H E BRAÇO GALVANIZADO DE 3 METROS.**	**UN**		**1.436,17**	**1.440,66**
COMPOSIÇÃO	13	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W. REF. SINAPI 101657	UN	1	73,91	75,37
COTAÇÃO	013	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA DE 100 (W)	UND	1	890,00	890,00
COTAÇÃO	005	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3 MT	UND	1	349,78	349,78
COTAÇÃO	015	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA (MÁQUINA) 16X300mm AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM PORCA M16.	UND	2	14,63	14,63
COMPOSIÇÃO	16	INSTALAÇÃO DE BRAÇO 3 M DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTE METÁLICO. REF SINAPI 101639	UN	1	93,22	96,25
COMPOSIÇÃO	**09**	**FORNECIMENTE E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 100 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO, VIDA ÚTIL DE 60.000 H E BRAÇO GALVANIZADO DE 1,5 METROS.**	**UN**		**1.230,52**	**1.238,04**
COMPOSIÇÃO	13	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W. REF. SINAPI 101657	UN	1	73,91	75,37
COTAÇÃO	013	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA DE 100 (W)	UND	1	890,00	890,00
SINAPI	101636	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	1	144,13	147,16
COTAÇÃO	015	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA (MÁQUINA) 16X300mm AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM PORCA M16.	UND	2	14,63	14,63
COMPOSIÇÃO	15	INSTALAÇÃO DE BRAÇO 1,5 M DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTE METÁLICO. REF SINAPI 101637	UN	1	93,22	96,25
COMPOSIÇÃO	**10**	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**	**MÊS**		**8.186,21**	**9.082,83**
COMPOSIÇÃO	11	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,56	115,18	127,70
SINAPI-I	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	H	45,56	25,05	27,83
SINAPI-I	4069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	H	45,56	39,45	43,83
COMPOSIÇÃO	**11**	**ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES**	**H**		**115,18**	**127,70**
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	115,18	127,70
COMPOSIÇÃO	**12**	**ASSENTAMENTO DE POSTE TELECONICO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 DE SOLO. REF SINAPI 100604**	**UN**		**394,63**	**411,45**
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,2546451	460,18	466,04
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,5451636	28,97	31,42
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0100364	23,68	25,54
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,9865201	76,93	79,11
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0746	292,88	295,06
SINAPI-I	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	2	12,07	12,07
COMPOSIÇÃO	**13**	**INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 100W. REF. SINAPI 101657**	**UN**		**73,91**	**75,37**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	28,97	31,42
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	23,68	25,54
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	3,78	3,78
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0517014	76,93	79,11
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2016071	292,88	295,06
COMPOSIÇÃO	**14**	**INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED 150W. REF. SINAPI 101658**	**UN**		**73,91**	**75,37**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	28,97	31,42
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2064	23,68	25,54
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,014	3,78	3,78
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0517014	76,93	79,11
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2016071	292,88	295,06
COMPOSIÇÃO	**15**	**INSTALAÇÃO DE BRAÇO 1,5 M DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTE METÁLICO. REF SINAPI 101637**	**UN**		**93,22**	**96,25**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,574	28,97	31,42
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,574	23,68	25,54
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0517014	76,93	79,11
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2016071	292,88	295,06

PORTO NACIONAL
Documento assinado digitalmente por
RODRIGO NERES LOMPA, em 20/08/2026 09:14:29
Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb**
no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**16**	**INSTALAÇÃO DE BRAÇO 3 M DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTE METÁLICO. REF SINAPI 101639**	**UN**		**93,22**	**96,25**
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0517014	76,93	79,11
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2016071	292,88	295,06
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,574	28,97	31,42
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,574	23,68	25,54
COMPOSIÇÃO	**17**	**INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 50W. REF. SINAPI 105920**	**UN**		**38,52**	**41,66**
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	28,97	31,42
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	23,68	25,54
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,042	3,78	3,78
COMPOSIÇÃO	**18**	**INSTALAÇÃO DE BRAÇO 1,2 M DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTE METÁLICO. REF SINAPI 101635**	**UN**		**93,22**	**96,25**
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0517014	76,93	79,11
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,2016071	292,88	295,06
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,574	28,97	31,42
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,574	23,68	25,54
COMPOSIÇÃO	**19**	**ASSENTAMENTO DE POSTE CÔNICO CONTÍNUO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 6 M, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,5 DE SOLO. REF SINAPI 100599**	**UN**		**297,54**	**309,94**
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,1461895	460,18	466,04
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,2328818	28,97	31,42
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7184182	23,68	25,54
SINAPI	5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,9865201	76,93	79,11
SINAPI	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,06686	292,88	295,06
SINAPI-I	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	2	12,07	12,07
COMPOSIÇÃO	**20**	**MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323**	**M2**		**66,26**	**68,13**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,295	20,13	21,62
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,59	26,04	28,17
SINAPI	87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0104	799,74	816,28
SINAPI-I	37592	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	UN	13,6	2,69	2,69
SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	0,01	8,32	8,85
SINAPI-I				0,42	0,00	0,00

14/05/2026
Data

RODRIGO NERES LOMPA:03398659110

Assinado de forma digital por RODRIGO NERES LOMPA:03398659110

Responsável Técnico: RODRIGO NERES LOMPA
CREA/CAU: 315440/D-TO

PORTO NACIONAL
Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29
Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

CAIXA

COTAÇÕES

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	87.613.386/0001-95	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANO MORO		
E002	46.587.275/0001-74	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS		
E003	17.005.216/0001-42	PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ACUCENA		
E004	18.133.306/0001-81	Prefeitura Municipal de Ervália - MG		
E005	75.326.066/0001-75	PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIOCOSTA - SC		
E006	19.459.687/0001-56	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRO AFONSO - FME		
E007	18.133.306/0001-81	Prefeitura Municipal de Ervália - MG		
E008	00.001.602/0001-63	PREFEITURA MUN DENOVA OLINDA		
E009	02.204.196/0001-61	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA		
E010	10.221.786/0001-20	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVOPROGRESSO		
E011	45.709.920/0001-11	Prefeitura Municipal de Bebedouro		
E012	12.075.748/0001-32	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		
E013	02.316.537/0001-90	MUNICIPIO DE MINEIROS / 0251 - SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS URBANAS		
E014	75.971.010/0001-73	Prefeitura Municipal de Marilena- PR		
E015	24.791.154/0001-07	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO		
E016	80.912.009/0001-08	MUNICIPIO DE PARAISO / 04005 - COORDENAÇÃO DE CULTURA		
E017	06.096.218/0001-78	MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE / 3049 - MUNICIPIO DEBENEDITO LEITE/ MA		
E018	06.554.406/0001-00	Prefeitura Municipal de Barras		
E019	09.549.396/0001-03	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO		
E020	13.761.697/0001-65	MUNICIPIO DE ITAMARAJU - BA		
E021	29.185.021/0001-00	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO EDESENVOLVIMENTO DO		
E022	91.566.851/0001-51	MUNICIPIO DE SAO JORGE		
E023	02.056.745/0001-06	MUNICÍPIO DEPARANAIGUARA/GO		
E024	88.084.942/0001-46	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		
E025	76.170.240/0001-04	PREFEITURA DE TELEMACO BORBA		
E026	13.104.757/0001-77	MUNICÍPIO DEMALHADOR/SE		
E027	13.113.626/0001-56	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA		
E028	82.926.593/0001-86	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA / 06002 - SECRETARIA		
E029	82.951.245/0001-60	Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA		
E030	01.611.828/0001-49	Município de Nova Ramada		
E031	92.457.175/0001-40	MUNICIPIO DE IVORA		
E032	01.612.478/0001-35	MUNICIPIO DE PATIS		
E033	10.222.297/0001-93	Prefeitura Municipal de Rurópolis		
E034	04.092.680/0001-71	MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO		
E035	01.266.058/0001-44	PREFEITURAMUNICIPAL DE BURITIS		
E036	88.000.914/0001-01	Prefeitura Municipal de Viamão		
E037	15.845.340/0001-90	MUNICÍPIO DE ALVORADA DOOESTE/RO		
E038	00.399.857/0001-26	CIA DEDESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF		
E039	00.001.602/0001-63	PREFEITURA MUN DENOVA OLINDA		
E040	18.413.187/0001-10	PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO		
E041	95.719.373/0001-23	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES		
E042	76.965.789/0001-87	MUNICÍPIO DECARLÓPOLIS/PR		
E043	83.102.582/0001-44	MUNICIPIO DE AGROLANDIA		
E044	34.887.950/0001-00	MUNICÍPIO DE BRASILNOVO/PA		
E045	14.222.574/0001-19	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOJACUÍPE/BA		
E046	26.662.514/0001-04	ECOSOLIS SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR E EFIC ENER LTDA	19-99906-4504	CARLOS LOPES
E047	66.152.208/0001-34	SOLARIS TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19-3554-6347	PAULO ROGPERIO ALVES
E048	47.139.665/0001-44	ECOSOLER ENERGIA RENOVÁVEL	19-98245-6454	

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	**001**	**BASE PARA RELÉ**	**UND**	**22,00**	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANO MORO		21,00	24/10/2024
	E002	PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS		27,90	24/10/2024
	E003	PREFEITURA MUNICIPAL MUNICIPIO DE ACUCENA		22,00	24/10/2024
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	**002**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES**	**UND**	**111,51**	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E004	Prefeitura Municipal de Ervália - MG		111,51	24/10/2024
	E005	PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIOCOSTA - SC		97,00	24/10/2024
	E006	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PEDRO AFONSO - FME		117,92	24/10/2024
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	**003**	**QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES**	**UND**	**235,84**	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E007	Prefeitura Municipal de Ervália - MG		235,84	24/10/2024
	E008	PREFEITURA MUN DENOVA OLINDA		193,95	24/10/2024
	E009	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUMBIARA		298,85	24/10/2024
	OBSERVAÇÕES:				

PORTO NACIONAL
Documento assinado digitalmente por
RODRIGO NERES LOMPA, em 20/08/2026 09:14:29
Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb**
no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	004	POSTE TELECÔNICO AÇO GALVANIZADO 10M	UND	1.529,06	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E010	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVOPROGRESSO		1.790,00	20/03/2026
	E011	Prefeitura Municipal de Bebedouro		1.529,06	20/03/2026
	E012	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA		1.300,00	20/03/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	005	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3 MT	UND	349,78	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E013	MUNICIPIO DE MINEIROS / 0251 - SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS URBANAS		349,78	24/10/2024
	E014	Prefeitura Municipal de Marilena- PR		334,89	24/10/2024
	E015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PARAISO		401,67	24/10/2024
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	006	CABO DUPLEX DE ALUMÍNIO 2X10MM²	UND	6,29	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E016	MUNICIPIO DE PARAISO / 04005 - COORDENAÇÃO DE CULTURA		6,70	19/11/2025
	E017	MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE / 3049 - MUNICIPIO DEBENEDITO LEITE/ MA		6,29	19/11/2025
	E018	Prefeitura Municipal de Barras		5,79	19/11/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	007	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR 130MM.	UND	2.050,34	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E019	MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | COMANDO MILITAR DO		1.800,00	19/11/2025
	E020	MUNICIPIO DE ITAMARAJU - BA		2.401,26	19/11/2025
	E021	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVACAO EDESENVOLVIMENTO DO		2.050,34	19/11/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	008	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UND	1.055,93	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E022	MUNICIPIO DE SAO JORGE		886,99	20/03/2025
	E023	MUNICÍPIO DEPARANAIGUARA/GO		1.150,00	20/03/2025
	E024	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		1.055,93	20/03/20255
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
_COTAÇÃO	009	BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1,20 M	UND	75,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E025	PREFEITURA DE TELEMACO BORBA		88,05	19/11/2025
	E026	MUNICÍPIO DEMALHADOR/SE		75,00	19/11/2025
	E027	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA		62,04	19/11/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	010	BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1,50M	UND	189,84	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E028	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA / 06002 - SECRETARIA		153,33	19/11/2025
	E029	Consórcio Interfederativo Santa Catarina - CINCATARINA		208,00	19/11/2025
	E030	Município de Nova Ramada		189,84	19/11/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	011	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, 1,5 – 10MM²	UND	14,50	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E031	MUNICIPIO DE IVORA		16,00	19/11/2025
	E032	MUNICIPIO DE PATIS		14,50	19/11/2025
	E033	Prefeitura Municipal de Rurópolis		13,07	19/11/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	012	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA DE 80 (W)	UND	659,01	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E034	MUNICIPIO DE PIMENTA BUENO		700,00	19/11/2025
	E035	PREFEITURAMUNICIPAL DE BURITIS		495,50	19/11/2025
	E036	Prefeitura Municipal de Viamão		659,01	19/11/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	013	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA DE 100 (W)	UND	890,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E037	MUNICÍPIO DE ALVORADA DOOESTE/RO		890,00	19/11/2025
	E038	CIA DEDESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO-DF		890,00	19/11/2025
	E039	PREFEITURA MUN DENOVA OLINDA		810,50	19/11/2025
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	014	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA DE 150 (W)	UND	1.043,18	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO

Documento assinado digitalmente por
RODRIGO NERES LOMPA, em 20/08/2026 09:14:29
Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb**
no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

E040	PREFEITURAMUNICIPAL DE SANTA RITA DO ITUÊTO		960,00	19/11/2025
E041	PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES		1.101,54	19/11/2025
E042	MUNICÍPIO DECARLÓPOLIS/PR		1.043,18	19/11/2025
OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	015	**PARAFUSO CABEÇA QUADRADA (MÁQUINA) 16X300mm AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM PORCA M16.**	UND	14,63	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E043	MUNICIPIO DE AGROLANDIA		13,97	15/01/2026
	E044	MUNICÍPIO DE BRASILNOVO/PA		14,63	15/01/2026
	E045	MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DOJACUÍPE/BA		17,23	15/01/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	016	**CONJUNTO POSTE GALVANIZADO CURVO COM 9M, MODULO FOTOVOLTAICO, CONTROLADOR DE CARGA, BATERIA DE LITIO, LUMINÁRIA DE LED 100W.**	UND	21.937,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E046	ECOSOLIS SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR E EFIC ENER LTDA		22.000,00	31/03/2026
	E047	SOLARIS TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		20.985,00	31/03/2026
	E048	ECOSOLER ENERGIA RENOVÁVEL		21.937,00	31/03/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO				#NÚM!	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO				#NÚM!	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO				#NÚM!	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
–					
	OBSERVAÇÕES:				

13/04/2026

Data

Resp. Pesquisa de Mercado: RODRIGO NERES LOMPA

RODRIGO NERES LOMPA:03398659110

Assinado de forma digital por RODRIGO NERES LOMPA:03398659110

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por RODRIGO NERES LOMPA, em 20/08/2026 09:14:29

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	060163/2025	Prefeitura Municipal	Iluminação Púbica	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**Iluminação Pública Avenida Francisco I**	**716.008,54**	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
1.1.	Avenida Francisco Dantas	716.008,54	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
2.	**Iluminação Pública Marginal Sul**	**587.407,99**	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
2.1.	Trecho 01 Marginal Sul	303.116,20	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
2.2.	Trecho 02 Marginal Sul	284.291,79	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
3.	**Iluminação Pública Pátio Centro Admini**	**169.143,30**	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
3.1.	Pátio Centro Administrativo	169.143,30	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
4.	**Iluminação Pública Guaxupé**	**351.715,03**	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
4.1.	Guaxupé	351.715,03	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
5.	**Iluminação Saída Monte do Carmo**	**885.159,47**	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
5.1.	Saída Monte do Carmo	885.159,47	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
6.	**Iluminação Saída Silvanópolis**	**116.186,46**	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
6.1.	Saída Silvanópolis	116.186,46	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
7.	**PINHEIROPOLIS Solar**	**654.858,92**	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
7.1.	Iluminação TO-255 Pinheiropolis	654.858,92	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
8.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**	**68.399,16**	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
8.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	68.399,16	% Período:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						

Total: R$ 3.548.878,87

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,70%						
	Repasse:	581.247,22	581.247,22	581.247,22	581.247,22	581.247,22	582.642,77						
	Contrapartida:	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	10.020,00						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**591.243,22**	**591.243,22**	**591.243,22**	**591.243,22**	**591.243,22**	**592.662,77**						
Acumulado:	%:	16,66%	33,32%	49,98%	66,64%	83,30%	100,00%						
	Repasse:	581.247,22	1.162.494,44	1.743.741,66	2.324.988,88	2.906.236,10	3.488.878,87						
	Contrapartida:	9.996,00	19.992,00	29.988,00	39.984,00	49.980,00	60.000,00						
	Outros:	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**591.243,22**	**1.182.486,44**	**1.773.729,66**	**2.364.972,88**	**2.956.216,10**	**3.548.878,87**						
	Administração Local:	16,66%	33,32%	49,98%	66,64%	83,30%	100,00%						

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL DE OB

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por RODRIGO NERES LOMPA, em 20/08/2026 09:14:29

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	060163/2025	Prefeitura Municipal	Iluminação Púbica	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27

Porto Nacional/TO
Local

quarta-feira, 22 de abril de 2026
Data

RODRIGO NERES LOMPA:03398659110

Assinado de forma digital por RODRIGO NERES LOMPA:03398659110

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Neres Lompa
CREA/CAU: 241840333-5
ART/RRT: TO20250612225

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	**Iluminação Pública Avenida Francisco Dantas**		**-**	**VIDE PROJETO ELÉTRICO**
1.1.	Avenida Francisco Dantas		-	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	271,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8.238,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.4.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1.304,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.5.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	99,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.6.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	96,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.7.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	96,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.9.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.10.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	15,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.11.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	96,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	192,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.158,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.14.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	311,85	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.15.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	311,85	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.16.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	96,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.1.17.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	3,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.18.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES	UN	3,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.19.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.	**Iluminação Pública Marginal Sul**		-	**VIDE PROJETO ELÉTRICO**
2.1.	Trecho 01 Marginal Sul		-	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.079,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.3.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	492,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.4.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	36,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.5.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	35,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.6.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	35,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.8.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.9.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.10.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	35,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.518,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.13.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	113,85	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.14.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	113,85	VIDE PROJETO ELÉTRICO

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
2.1.15.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	35,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.16.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.	Trecho 02 Marginal Sul		-	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.1.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	460,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.887,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	63,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.4.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	34,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.5.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	33,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.6.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	33,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.8.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.9.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.10.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	35,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	66,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.424,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
2.2.13.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	106,80	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.14.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	106,80	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.15.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	33,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.16.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.	**Iluminação Pública Pátio Centro Administrativo**		**-**	**VIDE PROJETO ELÉTRICO**
3.1.	Pátio Centro Administrativo		-	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.020,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.3.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	385,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.4.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	25,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.5.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	23,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.6.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	23,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.9.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.10.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	23,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
3.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	568,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.13.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	42,60	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.14.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	42,60	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.15.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	17,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.16.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM 2 BRAÇOS NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADAS NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, 2 LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.	**Iluminação Pública Guaxupé**		**-**	**VIDE PROJETO ELÉTRICO**
4.1.	Guaxupé		-	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	605,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.3.	CABO DUPLEX DE ALUMÍNIO 2X10MM²	UN	1.702,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.4.	BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1,50M	UN	65,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.5.	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA DE 100 (W)	UN	149,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.6.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	63,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.7.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	63,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.8.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	142,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.9.	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, 1,5 – 10MM²	UN	298,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
5.	**Iluminação Saída Monte do Carmo**		**-**	**VIDE PROJETO ELÉTRICO**
5.1.	Saída Monte do Carmo		-	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.2.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	106,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9.603,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.4.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	2.008,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.5.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	106,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.6.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	106,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.7.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	106,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.8.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	106,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.9.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.678,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.10.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	350,85	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.11.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	350,85	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	212,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.13.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.14.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.15.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.16.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
5.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	UN	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	4,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.	**Iluminação Saída Silvanópolis**		**-**	**VIDE PROJETO ELÉTRICO**
6.1.	Saída Silvanópolis		-	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.2.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	14,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.176,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.4.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	47,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.5.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	14,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.6.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	14,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.7.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	14,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.8.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.9.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	588,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.10.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	44,10	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.11.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	44,10	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.12.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.14.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
6.1.15.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	14,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.16.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
7.	**PINHEIROPOLIS Solar**		**-**	**VIDE PROJETO ELÉTRICO**
7.1.	Iluminação TO-255 Pinheiropolis		-	VIDE PROJETO ELÉTRICO
7.1.1.	CONJUNTO DE POSTE SOLAR GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO COM 9MTS, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO, BRAÇO E BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA COM DE 1,2 METROS, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 100 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170 LUMENS/WATT,IP 66 , VIDA ÚTIL DE 60.000 H., TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H. MÓDULO FOTOVOLTÁICO 280W. CONTROLADOR DE CARGA. BATERIA DE LÍTIO DE 1.422Wh.	UN	23,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
7.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
8.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**		**-**	**DURAÇÃO DA OBRA = 6 MESES**
8.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		-	DURAÇÃO DA OBRA = 6 MESES
8.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00	DURAÇÃO DA OBRA = 6 MESES

Porto Nacional/TO
Local

quarta-feira, 22 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Neres Lompa
CREA/CAU: 241840333-5
ART/RRT: TO20250612225

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
1.	**Iluminação Pública Avenida Francisco Dantas**		**-**
1.1.	Avenida Francisco Dantas		-
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
1.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	271,00
1.1.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8.238,00
1.1.4.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1.304,00
1.1.5.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	99,00
1.1.6.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	96,00
1.1.7.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	96,00
1.1.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00
1.1.9.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00
1.1.10.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	15,00
1.1.11.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	96,00
1.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	192,00
1.1.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.158,00
1.1.14.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	311,85
1.1.15.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	311,85
1.1.16.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	96,00

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
1.1.17.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	3,00
1.1.18.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES	UN	3,00
1.1.19.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	6,00
2.	**Iluminação Pública Marginal Sul**		-
2.1.	Trecho 01 Marginal Sul		-
2.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
2.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.079,00
2.1.3.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	492,00
2.1.4.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	36,00
2.1.5.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	35,00
2.1.6.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	35,00
2.1.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00
2.1.8.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00
2.1.9.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00
2.1.10.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	35,00
2.1.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00
2.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.518,00
2.1.13.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	113,85
2.1.14.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	113,85

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
2.1.15.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	35,00
2.1.16.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00
2.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES	UN	1,00
2.1.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00
2.2.	Trecho 02 Marginal Sul		-
2.2.1.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	460,00
2.2.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.887,00
2.2.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	63,00
2.2.4.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	34,00
2.2.5.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	33,00
2.2.6.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	33,00
2.2.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00
2.2.8.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00
2.2.9.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00
2.2.10.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	35,00
2.2.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	66,00
2.2.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.424,00

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
2.2.13.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	106,80
2.2.14.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	106,80
2.2.15.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	33,00
2.2.16.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00
2.2.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES	UN	1,00
2.2.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00
3.	**Iluminação Pública Pátio Centro Administrativo**		**-**
3.1.	Pátio Centro Administrativo		-
3.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
3.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.020,00
3.1.3.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	385,00
3.1.4.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	25,00
3.1.5.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	23,00
3.1.6.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	23,00
3.1.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00
3.1.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00
3.1.9.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00
3.1.10.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	23,00
3.1.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,00

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
3.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	568,00
3.1.13.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	42,60
3.1.14.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	42,60
3.1.15.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	17,00
3.1.16.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM 2 BRAÇOS NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADAS NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, 2 LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	6,00
3.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	UN	1,00
3.1.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00
4.	**Iluminação Pública Guaxupé**		**-**
4.1.	Guaxupé		-
4.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
4.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	605,00
4.1.3.	CABO DUPLEX DE ALUMÍNIO 2X10MM²	UN	1.702,00
4.1.4.	BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1,50M	UN	65,00
4.1.5.	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA DE 100 (W)	UN	149,00
4.1.6.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	63,00
4.1.7.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	63,00
4.1.8.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	142,00
4.1.9.	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, 1,5 – 10MM²	UN	298,00

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
5.	**Iluminação Saída Monte do Carmo**		**-**
5.1.	Saída Monte do Carmo		-
5.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
5.1.2.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	106,00
5.1.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9.603,00
5.1.4.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	2.008,00
5.1.5.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	106,00
5.1.6.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	106,00
5.1.7.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	106,00
5.1.8.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	106,00
5.1.9.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.678,00
5.1.10.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	350,85
5.1.11.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	350,85
5.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	212,00
5.1.13.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	2,00
5.1.14.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00
5.1.15.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00
5.1.16.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	6,00

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
5.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	UN	2,00
5.1.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	4,00
6.	**Iluminação Saída Silvanópolis**		**-**
6.1.	Saída Silvanópolis		-
6.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
6.1.2.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	14,00
6.1.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.176,00
6.1.4.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	47,00
6.1.5.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	14,00
6.1.6.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	14,00
6.1.7.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	14,00
6.1.8.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,00
6.1.9.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	588,00
6.1.10.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	44,10
6.1.11.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	44,10
6.1.12.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00
6.1.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00
6.1.14.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
6.1.15.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	14,00
6.1.16.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00
6.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	UN	1,00
6.1.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00
7.	**PINHEIROPOLIS Solar**		**-**
7.1.	Iluminação TO-255 Pinheiropolis		-
7.1.1.	CONJUNTO DE POSTE SOLAR GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO COM 9MTS, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO, BRAÇO E BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA COM DE 1,2 METROS, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 100 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170 LUMENS/WATT,IP 66 , VIDA ÚTIL DE 60.000 H., TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H. MÓDULO FOTOVOLTÁICO 280W. CONTROLADOR DE CARGA. BATERIA DE LÍTIO DE 1.422Wh.	UN	23,00
7.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
8.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**		**-**
8.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		-
8.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00

Porto Nacional/TO
Local

quarta-feira, 22 de abril de 2026
Data

RODRIGO NERES LOMPA:03398659110

Assinado de forma digital por RODRIGO NERES LOMPA:03398659110

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Neres Lompa
CREA/CAU: 241840333-5
ART/RRT: TO20250612225

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	060163/2025	Prefeitura Municipal	Iluminação Púbica

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	09-25 (N DES.)	0	Porto Nacional/TO	25,51%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**3.548.878,87**	
1.			**Iluminação Pública Avenida Francisco Dantas**					**-**	**716.008,54**	
1.1.			**Avenida Francisco Dantas**					**-**	**716.008,54**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	463,77	BDI 1	582,08	3.492,48	RA
1.1.2.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	271,00	18,18	BDI 1	22,82	6.184,22	RA
1.1.3.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8.238,00	10,52	BDI 1	13,20	108.741,60	RA
1.1.4.	SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1.304,00	9,73	BDI 1	12,21	15.921,84	RA
1.1.5.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	99,00	216,93	BDI 1	272,27	26.954,73	RA
1.1.6.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	96,00	110,34	BDI 1	138,49	13.295,04	RA
1.1.7.	SINAPI-I	416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	96,00	9,12	BDI 1	11,45	1.099,20	RA
1.1.8.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	12,40	BDI 1	15,56	93,36	RA
1.1.9.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	66,41	BDI 1	83,35	250,05	RA
1.1.10.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	15,00	106,22	BDI 1	133,32	1.999,80	RA
1.1.11.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	96,00	33,37	BDI 1	41,88	4.020,48	RA
1.1.12.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	192,00	11,46	BDI 1	14,38	2.760,96	RA
1.1.13.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.158,00	12,87	BDI 1	16,15	67.151,70	RA
1.1.14.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	311,85	85,52	BDI 1	107,34	33.473,98	RA
1.1.15.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	311,85	21,94	BDI 1	27,54	8.588,35	RA

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	060163/2025	Prefeitura Municipal	Iluminação Púbica

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	09-25 (N DES.)	0	Porto Nacional/TO	25,51%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**3.548.878,87**	
1.1.16.	Composição	01	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	96,00	3.429,72	BDI 1	4.304,64	413.245,44	RA
1.1.17.	SINAPI	101497	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	3,00	1.947,85	BDI 1	2.444,75	7.334,25	RA
1.1.18.	Cotação	003	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES	UN	3,00	235,84	BDI 1	296,00	888,00	RA
1.1.19.	Composição	20	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	6,00	68,13	BDI 1	85,51	513,06	RA
2.			**Iluminação Pública Marginal Sul**					**-**	**587.407,99**	
2.1.			**Trecho 01 Marginal Sul**					**-**	**303.116,20**	
2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	463,77	BDI 1	582,08	3.492,48	RA
2.1.2.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.079,00	18,18	BDI 1	22,82	70.262,78	RA
2.1.3.	SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	492,00	9,73	BDI 1	12,21	6.007,32	RA
2.1.4.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	36,00	216,93	BDI 1	272,27	9.801,72	RA
2.1.5.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	35,00	110,34	BDI 1	138,49	4.847,15	RA
2.1.6.	SINAPI-I	416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	35,00	9,12	BDI 1	11,45	400,75	RA
2.1.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	13,41	BDI 1	16,83	33,66	RA
2.1.8.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	76,84	BDI 1	96,44	96,44	RA
2.1.9.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00	106,22	BDI 1	133,32	399,96	RA
2.1.10.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	35,00	33,37	BDI 1	41,88	1.465,80	RA

Documento assinado digitalmente por RODRIGO NERES LOMPA, em 20/08/2026 09:14:29

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	060163/2025	Prefeitura Municipal	Iluminação Púbica

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	09-25 (N DES.)		0	Porto Nacional/TO	25,51%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**3.548.878,87**	
2.1.11.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	11,46	BDI 1	14,38	1.006,60	RA
2.1.12.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.518,00	19,09	BDI 1	23,96	36.371,28	RA
2.1.13.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	113,85	85,52	BDI 1	107,34	12.220,66	RA
2.1.14.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	113,85	21,94	BDI 1	27,54	3.135,43	RA
2.1.15.	Composição	01	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	35,00	3.429,72	BDI 1	4.304,64	150.662,40	RA
2.1.16.	SINAPI	101497	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.947,85	BDI 1	2.444,75	2.444,75	RA
2.1.17.	Cotação	003	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES	UN	1,00	235,84	BDI 1	296,00	296,00	RA
2.1.18.	Composição	20	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00	68,13	BDI 1	85,51	171,02	RA
2.2.			**Trecho 02 Marginal Sul**					**-**	**284.291,79**	
2.2.1.	SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	460,00	9,73	BDI 1	12,21	5.616,60	RA
2.2.2.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.887,00	18,18	BDI 1	22,82	65.881,34	RA
2.2.3.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	63,00	27,25	BDI 1	34,20	2.154,60	RA
2.2.4.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	34,00	216,93	BDI 1	272,27	9.257,18	RA
2.2.5.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	33,00	110,34	BDI 1	138,49	4.570,17	RA
2.2.6.	SINAPI-I	416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	33,00	9,12	BDI 1	11,45	377,85	RA

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por RODRIGO NERES LOMPA, em 20/08/2026 09:14:29

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	060163/2025	Prefeitura Municipal	Iluminação Púbica			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PALMAS	09-25 (N DES.)	0	Porto Nacional/TO	25,51%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**3.548.878,87**	
2.2.7.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	13,41	BDI 1	16,83	33,66	RA
2.2.8.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	76,84	BDI 1	96,44	96,44	RA
2.2.9.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00	106,22	BDI 1	133,32	399,96	RA
2.2.10.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	35,00	33,37	BDI 1	41,88	1.465,80	RA
2.2.11.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	66,00	11,46	BDI 1	14,38	949,08	RA
2.2.12.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.424,00	19,09	BDI 1	23,96	34.119,04	RA
2.2.13.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	106,80	85,52	BDI 1	107,34	11.463,91	RA
2.2.14.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	106,80	21,94	BDI 1	27,54	2.941,27	RA
2.2.15.	Composição	01	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	33,00	3.429,72	BDI 1	4.304,64	142.053,12	RA
2.2.16.	SINAPI	101497	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.947,85	BDI 1	2.444,75	2.444,75	RA
2.2.17.	Cotação	003	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES	UN	1,00	235,84	BDI 1	296,00	296,00	RA
2.2.18.	Composição	20	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00	68,13	BDI 1	85,51	171,02	RA
3.			**Iluminação Pública Pátio Centro Administrativo**					**-**	**169.143,30**	
3.1.			**Pátio Centro Administrativo**					**-**	**169.143,30**	
3.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	463,77	BDI 1	582,08	3.492,48	RA
3.1.2.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.020,00	18,18	BDI 1	22,82	23.276,40	RA

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	060163/2025	Prefeitura Municipal	Iluminação Púbica

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	09-25 (N DES.)	0	Porto Nacional/TO	25,51%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**3.548.878,87**	
3.1.3.	SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	385,00	9,73	BDI 1	12,21	4.700,85	RA
3.1.4.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	25,00	216,93	BDI 1	272,27	6.806,75	RA
3.1.5.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	23,00	110,34	BDI 1	138,49	3.185,27	RA
3.1.6.	SINAPI-I	416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	23,00	9,12	BDI 1	11,45	263,35	RA
3.1.7.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	12,40	BDI 1	15,56	46,68	RA
3.1.8.	SINAPI	93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	22,88	BDI 1	28,72	28,72	RA
3.1.9.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00	106,22	BDI 1	133,32	266,64	RA
3.1.10.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	23,00	33,37	BDI 1	41,88	963,24	RA
3.1.11.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,00	11,46	BDI 1	14,38	661,48	RA
3.1.12.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	568,00	12,87	BDI 1	16,15	9.173,20	RA
3.1.13.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	42,60	85,52	BDI 1	107,34	4.572,68	RA
3.1.14.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	42,60	21,94	BDI 1	27,54	1.173,20	RA
3.1.15.	Composição	01	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	17,00	3.429,72	BDI 1	4.304,64	73.178,88	RA

Documento assinado digitalmente por RODRIGO NERES LOMPA, em 20/08/2026 09:14:29

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	060163/2025	Prefeitura Municipal	Iluminação Púbica

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	09-25 (N DES.)	0	Porto Nacional/TO	25,51%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
0									**3.548.878,87**	
3.1.16.	Composição	02	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM 2 BRAÇOS NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADAS NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, 2 LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	6,00	4.918,93	BDI 1	6.173,75	37.042,50	RA
3.1.17.	Cotação	002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	UN	1,00	111,51	BDI 1	139,96	139,96	RA
3.1.18.	Composição	20	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00	68,13	BDI 1	85,51	171,02	RA
4.			**Iluminação Pública Guaxupé**					**-**	**351.715,03**	
4.1.			**Guaxupé**					**-**	**351.715,03**	
4.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	463,77	BDI 1	582,08	3.492,48	RA
4.1.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	605,00	4,86	BDI 1	6,10	3.690,50	RA
4.1.3.	Cotação	006	CABO DUPLEX DE ALUMÍNIO 2X10MM²	UN	1.702,00	6,29	BDI 1	7,89	13.428,78	RA
4.1.4.	Cotação	010	BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1,50M	UN	65,00	189,84	BDI 1	238,27	15.487,55	RA
4.1.5.	Cotação	013	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA DE 100 (W)	UN	149,00	890,00	BDI 1	1.117,04	166.438,96	RA
4.1.6.	Cotação	008	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	63,00	1.055,93	BDI 1	1.325,30	83.493,90	RA
4.1.7.	SINAPI	100579	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	63,00	686,88	BDI 1	862,10	54.312,30	RA
4.1.8.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	142,00	33,37	BDI 1	41,88	5.946,96	RA
4.1.9.	Cotação	011	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, 1,5 – 10MM²	UN	298,00	14,50	BDI 1	18,20	5.423,60	RA
5.			**Iluminação Saída Monte do Carmo**					**-**	**885.159,47**	
5.1.			**Saída Monte do Carmo**					**-**	**885.159,47**	
5.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	463,77	BDI 1	582,08	3.492,48	RA

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	060163/2025	Prefeitura Municipal	Iluminação Púbica

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	09-25 (N DES.)	0	Porto Nacional/TO	25,51%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
0									**3.548.878,87**	
5.1.2.	Composição	01	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	106,00	3.429,72	BDI 1	4.304,64	456.291,84	RA
5.1.3.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9.603,00	18,18	BDI 1	22,82	219.140,46	RA
5.1.4.	SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	2.008,00	9,73	BDI 1	12,21	24.517,68	RA
5.1.5.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	106,00	33,37	BDI 1	41,88	4.439,28	RA
5.1.6.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	106,00	216,93	BDI 1	272,27	28.860,62	RA
5.1.7.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	106,00	110,34	BDI 1	138,49	14.679,94	RA
5.1.8.	SINAPI-I	416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	106,00	9,12	BDI 1	11,45	1.213,70	RA
5.1.9.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.678,00	12,87	BDI 1	16,15	75.549,70	RA
5.1.10.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	350,85	85,52	BDI 1	107,34	37.660,24	RA
5.1.11.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	350,85	21,94	BDI 1	27,54	9.662,41	RA
5.1.12.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	212,00	11,46	BDI 1	14,38	3.048,56	RA
5.1.13.	SINAPI	101497	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	2,00	1.947,85	BDI 1	2.444,75	4.889,50	RA
5.1.14.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	12,40	BDI 1	15,56	124,48	RA
5.1.15.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	66,41	BDI 1	83,35	166,70	RA

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por RODRIGO NERES LOMPA, em 20/08/2026 09:14:29

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	060163/2025	Prefeitura Municipal	Iluminação Púbica			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
PALMAS	09-25 (N DES.)	0	Porto Nacional/TO	25,51%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
0									**3.548.878,87**	
5.1.16.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	6,00	106,22	BDI 1	133,32	799,92	RA
5.1.17.	Cotação	002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	UN	2,00	111,51	BDI 1	139,96	279,92	RA
5.1.18.	Composição	20	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	4,00	68,13	BDI 1	85,51	342,04	RA
6.			**Iluminação Saída Silvanópolis**					**-**	**116.186,46**	
6.1.			**Saída Silvanópolis**					**-**	**116.186,46**	
6.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	463,77	BDI 1	582,08	3.492,48	RA
6.1.2.	Composição	01	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	14,00	3.429,72	BDI 1	4.304,64	60.264,96	RA
6.1.3.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.176,00	18,18	BDI 1	22,82	26.836,32	RA
6.1.4.	SINAPI-I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	47,00	9,73	BDI 1	12,21	573,87	RA
6.1.5.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	14,00	216,93	BDI 1	272,27	3.811,78	RA
6.1.6.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	14,00	110,34	BDI 1	138,49	1.938,86	RA
6.1.7.	SINAPI-I	416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	14,00	9,12	BDI 1	11,45	160,30	RA
6.1.8.	SINAPI	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,00	11,46	BDI 1	14,38	402,64	RA
6.1.9.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	588,00	12,87	BDI 1	16,15	9.496,20	RA
6.1.10.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	44,10	85,52	BDI 1	107,34	4.733,69	RA
6.1.11.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	44,10	21,94	BDI 1	27,54	1.214,51	RA

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	060163/2025	Prefeitura Municipal	Iluminação Púbica

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	09-25 (N DES.)		0	Porto Nacional/TO	25,51%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
0									**3.548.878,87**	
6.1.12.	SINAPI	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.631,25	BDI 1	2.047,38	2.047,38	RA
6.1.13.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	13,41	BDI 1	16,83	16,83	RA
6.1.14.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	26,05	BDI 1	32,70	32,70	RA
6.1.15.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	14,00	33,37	BDI 1	41,88	586,32	RA
6.1.16.	SINAPI-I	39471	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00	106,22	BDI 1	133,32	266,64	RA
6.1.17.	Cotação	002	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	UN	1,00	111,51	BDI 1	139,96	139,96	RA
6.1.18.	Composição	20	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00	68,13	BDI 1	85,51	171,02	RA
7.			**PINHEIROPOLIS Solar**					**-**	**654.858,92**	
7.1.			**Iluminação TO-255 Pinheiropolis**					**-**	**654.858,92**	
7.1.1.	Composição	03	CONJUNTO DE POSTE SOLAR GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO COM 9MTS, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO, BRAÇO E BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA COM DE 1,2 METROS, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 100 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170 LUMENS/WATT,IP 66 , VIDA ÚTIL DE 60.000 H., TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H. MÓDULO FOTOVOLTÁICO 280W. CONTROLADOR DE CARGA. BATERIA DE LÍTIO DE 1.422Wh.	UN	23,00	22.564,16	BDI 1	28.320,28	651.366,44	RA
7.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	463,77	BDI 1	582,08	3.492,48	RA
8.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**					**-**	**68.399,16**	
8.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**					**-**	**68.399,16**	
8.1.1.	Composição	10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00	9.082,83	BDI 1	11.399,86	68.399,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	060163/2025	Prefeitura Municipal	Iluminação Púbica

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PALMAS	09-25 (N DES.)		0	Porto Nacional/TO	25,51%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
0									**3.548.878,87**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Porto Nacional/TO
Local

quarta-feira, 22 de abril de 2026
Data

RODRIGO NERES LOMPA:03398659110
Assinado de forma digital por RODRIGO NERES LOMPA:03398659110

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Neres Lompa
CREA/CAU: 241840333-5
ART/RRT: TO20250612225

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.	**Iluminação Pública Avenida Francisco Dantas**		**-**	**VIDE PROJETO ELÉTRICO**
1.1.	Avenida Francisco Dantas		-	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	271,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8.238,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.4.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1.304,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.5.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	99,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.6.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	96,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.7.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	96,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.9.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.10.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	15,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.11.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	96,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	192,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.158,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.14.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	311,85	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.15.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	311,85	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.16.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	96,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
1.1.17.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	3,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.18.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES	UN	3,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
1.1.19.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.	**Iluminação Pública Marginal Sul**		-	**VIDE PROJETO ELÉTRICO**
2.1.	Trecho 01 Marginal Sul		-	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.079,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.3.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	492,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.4.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	36,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.5.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	35,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.6.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	35,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.8.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.9.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.10.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	35,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.518,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.13.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	113,85	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.14.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	113,85	VIDE PROJETO ELÉTRICO

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
2.1.15.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	35,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.16.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.1.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.	Trecho 02 Marginal Sul		-	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.1.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	460,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.887,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	63,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.4.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	34,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.5.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	33,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.6.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	33,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.8.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.9.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.10.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	35,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	66,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.424,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
2.2.13.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	106,80	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.14.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	106,80	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.15.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	33,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.16.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
2.2.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.	**Iluminação Pública Pátio Centro Administrativo**		**-**	**VIDE PROJETO ELÉTRICO**
3.1.	Pátio Centro Administrativo		-	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.020,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.3.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	385,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.4.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	25,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.5.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	23,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.6.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	23,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.9.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.10.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	23,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
3.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	568,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.13.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	42,60	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.14.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	42,60	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.15.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	17,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.16.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM 2 BRAÇOS NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADAS NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, 2 LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
3.1.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.	**Iluminação Pública Guaxupé**		**-**	**VIDE PROJETO ELÉTRICO**
4.1.	Guaxupé		-	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	605,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.3.	CABO DUPLEX DE ALUMÍNIO 2X10MM²	UN	1.702,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.4.	BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1,50M	UN	65,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.5.	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA DE 100 (W)	UN	149,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.6.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	63,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.7.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	63,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.8.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	142,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
4.1.9.	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, 1,5 – 10MM²	UN	298,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
5.	**Iluminação Saída Monte do Carmo**		**-**	**VIDE PROJETO ELÉTRICO**
5.1.	Saída Monte do Carmo		-	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.2.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	106,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9.603,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.4.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	2.008,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.5.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	106,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.6.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	106,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.7.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	106,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.8.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	106,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.9.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.678,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.10.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	350,85	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.11.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	350,85	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	212,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.13.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.14.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.15.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.16.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
5.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	UN	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
5.1.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	4,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.	**Iluminação Saída Silvanópolis**		**-**	**VIDE PROJETO ELÉTRICO**
6.1.	Saída Silvanópolis		-	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.2.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	14,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.176,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.4.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	47,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.5.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	14,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.6.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	14,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.7.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	14,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.8.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.9.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	588,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.10.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	44,10	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.11.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	44,10	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.12.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.14.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	**Nº TransfereGOV**	**Nº OPERAÇÃO**	**PROPONENTE / TOMADOR**
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
0				
6.1.15.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	14,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.16.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	UN	1,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
6.1.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
7.	**PINHEIROPOLIS Solar**		**-**	**VIDE PROJETO ELÉTRICO**
7.1.	Iluminação TO-255 Pinheiropolis		-	VIDE PROJETO ELÉTRICO
7.1.1.	CONJUNTO DE POSTE SOLAR GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO COM 9MTS, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO, BRAÇO E BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA COM DE 1,2 METROS, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 100 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170 LUMENS/WATT,IP 66 , VIDA ÚTIL DE 60.000 H., TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H. MÓDULO FOTOVOLTÁICO 280W. CONTROLADOR DE CARGA. BATERIA DE LÍTIO DE 1.422Wh.	UN	23,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
7.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	VIDE PROJETO ELÉTRICO
8.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**		**-**	**DURAÇÃO DA OBRA = 6 MESES**
8.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		-	DURAÇÃO DA OBRA = 6 MESES
8.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00	DURAÇÃO DA OBRA = 6 MESES

Porto Nacional/TO
Local

quarta-feira, 22 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Neres Lompa
CREA/CAU: 241840333-5
ART/RRT: TO20250612225

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
1.	**Iluminação Pública Avenida Francisco Dantas**		**-**
1.1.	Avenida Francisco Dantas		-
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
1.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	271,00
1.1.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8.238,00
1.1.4.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1.304,00
1.1.5.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	99,00
1.1.6.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	96,00
1.1.7.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	96,00
1.1.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6,00
1.1.9.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00
1.1.10.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	15,00
1.1.11.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	96,00
1.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	192,00
1.1.13.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.158,00
1.1.14.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	311,85
1.1.15.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	311,85
1.1.16.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	96,00

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
1.1.17.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	3,00
1.1.18.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES	UN	3,00
1.1.19.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	6,00
2.	**Iluminação Pública Marginal Sul**		-
2.1.	Trecho 01 Marginal Sul		-
2.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
2.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.079,00
2.1.3.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	492,00
2.1.4.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	36,00
2.1.5.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	35,00
2.1.6.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	35,00
2.1.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00
2.1.8.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00
2.1.9.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00
2.1.10.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	35,00
2.1.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	70,00
2.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.518,00
2.1.13.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	113,85
2.1.14.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	113,85

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
2.1.15.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	35,00
2.1.16.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00
2.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES	UN	1,00
2.1.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00
2.2.	Trecho 02 Marginal Sul		-
2.2.1.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	460,00
2.2.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2.887,00
2.2.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	63,00
2.2.4.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	34,00
2.2.5.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	33,00
2.2.6.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	33,00
2.2.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00
2.2.8.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00
2.2.9.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	3,00
2.2.10.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	35,00
2.2.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	66,00
2.2.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.424,00

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
2.2.13.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	106,80
2.2.14.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	106,80
2.2.15.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	33,00
2.2.16.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00
2.2.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 24 DISJUNTORES	UN	1,00
2.2.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00
3.	**Iluminação Pública Pátio Centro Administrativo**		**-**
3.1.	Pátio Centro Administrativo		-
3.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
3.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.020,00
3.1.3.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	385,00
3.1.4.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	25,00
3.1.5.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	23,00
3.1.6.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	23,00
3.1.7.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	3,00
3.1.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00
3.1.9.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00
3.1.10.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	23,00
3.1.11.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	46,00

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
3.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	568,00
3.1.13.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	42,60
3.1.14.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	42,60
3.1.15.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	17,00
3.1.16.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM 2 BRAÇOS NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADAS NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, 2 LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	6,00
3.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	UN	1,00
3.1.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00
4.	**Iluminação Pública Guaxupé**		**-**
4.1.	Guaxupé		-
4.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
4.1.2.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	605,00
4.1.3.	CABO DUPLEX DE ALUMÍNIO 2X10MM²	UN	1.702,00
4.1.4.	BRACO PARA LUMINARIA PUBLICA 1,50M	UN	65,00
4.1.5.	LUMINÁRIA LED POTÊNCIA DE 100 (W)	UN	149,00
4.1.6.	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	63,00
4.1.7.	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	UN	63,00
4.1.8.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	142,00
4.1.9.	CONECTOR PERFURANTE, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, 1,5 – 10MM²	UN	298,00

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
5.	**Iluminação Saída Monte do Carmo**		**-**
5.1.	Saída Monte do Carmo		-
5.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
5.1.2.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	106,00
5.1.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9.603,00
5.1.4.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	2.008,00
5.1.5.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	106,00
5.1.6.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	106,00
5.1.7.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	106,00
5.1.8.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	106,00
5.1.9.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.678,00
5.1.10.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	350,85
5.1.11.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	350,85
5.1.12.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	212,00
5.1.13.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	2,00
5.1.14.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8,00
5.1.15.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00
5.1.16.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	6,00

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
5.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	UN	2,00
5.1.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	4,00
6.	**Iluminação Saída Silvanópolis**		**-**
6.1.	Saída Silvanópolis		-
6.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
6.1.2.	CONJUNTO DE POSTE GALVANIZADO TELECÔNICO COM 10MTS DE ALTURA ENGASTADO, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO COM UM BRAÇO NA COR BRANCA E COM BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA. BRAÇO DE 3 METROS, A 10 METROS DE ALTURA PARA VIA, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 150 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 140 LUMENS/WATT, IP 66, TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H.	UN	14,00
6.1.3.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.176,00
6.1.4.	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	47,00
6.1.5.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	14,00
6.1.6.	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	14,00
6.1.7.	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	UN	14,00
6.1.8.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,00
6.1.9.	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	588,00
6.1.10.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	44,10
6.1.11.	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	44,10
6.1.12.	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00
6.1.13.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00
6.1.14.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

Documento assinado digitalmente por **RODRIGO NERES LOMPA**, em 20/08/2026 09:14:29

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao

CAIXA

MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Iluminação Púbica	060163/2025	0	Prefeitura Municipal

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
0			
6.1.15.	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	14,00
6.1.16.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	2,00
6.1.17.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES	UN	1,00
6.1.18.	MURETA PARA MEDIÇÃO E QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. REF SINAPI 103323	M2	2,00
7.	**PINHEIROPOLIS Solar**		**-**
7.1.	Iluminação TO-255 Pinheiropolis		-
7.1.1.	CONJUNTO DE POSTE SOLAR GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO COM 9MTS, PINTADO NA COR AZUL PROFUNDO, BRAÇO E BANDEIRA PINTADA NA COR BRANCA COM DE 1,2 METROS, LUMINÁRIA LED, TEMPERATURA DE COR DE 4000K. POTÊNCIA DE 100 (W), EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170 LUMENS/WATT,IP 66 , VIDA ÚTIL DE 60.000 H., TOMADA 7 PINOS PADRÃO NEMA, DIMERIZAÇÃO ENTRE 1% E 100%, COMPATIBILIDADE COM TELEGESTÃO E VIDA ÚTIL DE 60.000 H. MÓDULO FOTOVOLTÁICO 280W. CONTROLADOR DE CARGA. BATERIA DE LÍTIO DE 1.422Wh.	UN	23,00
7.1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00
8.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA**		**-**
8.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		-
8.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	6,00

RODRIGO NERES LOMPA:03398659110

Assinado de forma digital por RODRIGO NERES LOMPA:03398659110

Porto Nacional/TO
Local

quarta-feira, 22 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Rodrigo Neres Lompa
CREA/CAU: 241840333-5
ART/RRT: TO20250612225

Documento assinado digitalmente por RODRIGO NERES LOMPA, em 20/08/2026 09:14:29

CAIXA **QCI - Quadro de Composição do Investimento**

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	VALORES CONTRATADOS (R$):		
0	060163/2025	Prefeitura Municipal	Porto Nacional/TO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO			**RECURSO**	11.033.547,00	60.000,00	11.093.547,00
Iluminação Púbica			OGU			

Saldo a Reprogramar	*Repasse (R$)*	*Contrapartida (R$)*
	7.544.668,13	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R$)	Contrapartida Financeira (R$)	Outros (R$)	Investimento (R$)
1.	Energia elétrica e iluminação pública	Iluminação pública - luminárias	Iluminação Pública Avenida Francisco Dantas	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	703.903,16	12.105,38	-	716.008,54
2.	Energia elétrica e iluminação pública	Iluminação pública - luminárias	Iluminação Pública Marginal Sul	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	577.476,83	9.931,16	-	587.407,99
3.	Energia elétrica e iluminação pública	Iluminação pública - luminárias	Iluminação Pública Pátio Centro Administrativo	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	166.283,64	2.859,66	-	169.143,30
4.	Energia elétrica e iluminação pública	Iluminação pública - luminárias	Iluminação Pública Guaxupé	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	345.768,67	5.946,36	-	351.715,03
5.	Energia elétrica e iluminação pública	Iluminação pública - luminárias	Iluminação Saída Monte do Carmo	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	870.194,30	14.965,17	-	885.159,47
6.	Energia elétrica e iluminação pública	Iluminação pública - luminárias	Iluminação Saída Silvanópolis	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	114.222,12	1.964,34	-	116.186,46
7.	Energia elétrica e iluminação pública	Iluminação pública - luminárias	PINHEIROPOLIS Solar	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	643.787,39	11.071,53	-	654.858,92
8.	Energia elétrica e iluminação pública	Iluminação pública - luminárias	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Em Análise	1,00	un	LOTE 1	67.242,76	1.156,40	-	68.399,16
							TOTAL	**3.488.878,87** (98,31%)	**60.000,00** (1,69%)	**-** (0,00%)	**3.548.878,87** (100,00%)

Observações:

Porto Nacional/TO
Local

quarta-feira, 22 de abril de 2026
Data

Representante Tomador
Nome: Ronivon Maciel Gama
Cargo: Prefeito

Confira a autenticidade com o código **WEJFipxdmb** no endereço https://portonacional.gep.digital/verificacao