PROJETO BÁSICO

Implantação e ampliação do sistema de iluminação pública

Município de Porto Nacional TO

Processo Administrativo nº 2026006980

DEMANDANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Habitação.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Objetivo

O presente Projeto Básico estabelece os elementos técnicos, jurídicos, administrativos e operacionais necessários à contratação de empresa especializada para executar as obras e os serviços de engenharia elétrica destinados à implantação e à ampliação do sistema de iluminação pública do Município de Porto Nacional - TO.

A contratação compreende três lotes e inclui o fornecimento, a instalação, a montagem, os testes e o comissionamento de postes, braços, luminárias LED convencionais e solares, redes aéreas e subterrâneas, cabos, eletrodutos, caixas, quadros, padrões de entrada, dispositivos de proteção e aterramento, serviços civis complementares, documentação técnica, cadastro as built e garantias.

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A contratação observará a Constituição Federal, a Lei Federal nº 14.133/2021, os regulamentos municipais aplicáveis, as normas de segurança do trabalho, as normas técnicas da ABNT, os padrões da concessionária de energia, a regulamentação do INMETRO e as demais disposições incidentes sobre obras e serviços de engenharia elétrica.

O objeto enquadra-se como obra de engenharia elétrica, de natureza não continuada e escopo definido, a ser licitada por Concorrência, na forma eletrônica, com critério de

julgamento de menor preço global por lote, modo de disputa aberto e fechado e regime de execução por empreitada por preço global.

2.1. Justificativa para Inversão de Fases:

2.1.1. Em consonância com o Art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), a inversão de fases no processo licitatório, que consiste em realizar a fase de habilitação antes da apresentação de propostas e lances, é uma medida permitida, desde que devidamente justificada e expressamente prevista no edital. A presente justificativa tem por finalidade demonstrar a necessidade e a pertinência da inversão de fases no certame que visa à contratação de serviços de engenharia elétrica destinados à implantação e ampliação do sistema de iluminação pública de Porto Nacional.

2.1.2. A presente contratação possui um valor estimado de R$ 11.067.780,81 (onze milhões sessenta e sete mil setecentos e oitenta reais e oitenta e um centavos). Diante da magnitude dos recursos envolvidos e da relevância dos serviços de engenharia elétrica destinados à implantação e ampliação do sistema de iluminação pública a serem contratados, a Administração Pública Municipal entende ser imprescindível adotar medidas que garantam a seleção da proposta mais vantajosa e a correta aplicação dos recursos públicos.

2.1.3. Nesse sentido, a inversão de fases se apresenta como uma estratégia fundamental para assegurar que apenas empresas efetivamente qualificadas e aptas a executar o contrato participem da fase de lances. Ao antecipar a análise da habilitação, a Administração Pública poderá verificar previamente a capacidade técnica, a idoneidade e a saúde financeira das licitantes, garantindo que as concorrentes possuam experiência necessários para a prestação dos serviços de engenharia elétrica destinados à implantação e ampliação do sistema de iluminação pública. Essa medida corrobora com a necessidade de detectar, de antemão, empresas sem capacidade

técnica ou financeira, que costumeiramente apresentam preços inexequíveis, problema este que a Administração tem enfrentado de forma recorrente em seus certames.

2.1.4. A antecipação da fase de habilitação contribui para mitigar os riscos inerentes à execução de serviços de engenharia elétrica destinados à implantação e ampliação do sistema de iluminação pública. Ao verificar previamente a qualificação das empresas, a Administração Pública evita a participação de licitantes que não possuem as condições necessárias para executar o contrato com qualidade e segurança, prevenindo a ocorrência de acidentes, atrasos, paralisações e outros problemas que poderiam comprometer o sucesso da execução do sistema de iluminação pública do Município de Porto Nacional – TO.

2.1.5. Ademais, a inversão de fases permite que a Administração Pública direcione seus esforços e recursos para a análise das propostas das empresas efetivamente habilitadas, otimizando o tempo e o trabalho da equipe técnica responsável pela licitação. Isso é especialmente relevante em certames com grande número de participantes, onde a análise de todas as propostas poderia demandar um grande volume de trabalho e um elevado custo.

2.1.6. É importante ressaltar que a inversão de fases não tem como objetivo privar a participação de empresas no processo licitatório, mas sim qualificar aquelas que realmente possuem capacidade técnica e operacional para executar o contrato, garantindo a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

2.1.7. A inversão de fases também contribui para aumentar a transparência e a segurança jurídica do processo licitatório, ao permitir que todas as empresas interessadas conheçam previamente os critérios de habilitação e tenham as mesmas oportunidades de comprovar o atendimento aos requisitos exigidos. Isso reduz a possibilidade de questionamentos e recursos relacionados à habilitação das empresas, garantindo a lisura e a imparcialidade do certame.

2.1.8. Portanto, considerando o valor estimado da contratação, a complexidade dos serviços de engenharia elétrica destinados à implantação e ampliação do sistema de iluminação pública a serem contratados e a necessidade de garantir a segurança e a qualidade do sistema de iluminação pública, a Administração Pública Municipal entende ser plenamente justificada a inversão de fases no presente processo licitatório, nos termos do Art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

2.1.9. A adoção dessa medida contribuirá para assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, a correta aplicação dos recursos públicos e o sucesso da prestação dos serviços de engenharia elétrica destinados à implantação e ampliação do sistema de iluminação pública no município, em benefício da população e do desenvolvimento local.

2.1.10. Assim, a Administração Pública de Porto Nacional, fundamentada no Artigo 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, decide pela inversão de fases neste processo licitatório, com o objetivo de garantir a seleção de empresas devidamente qualificadas, antecipando a verificação de sua capacidade técnica e financeira, minimizando riscos e promovendo uma utilização eficiente dos recursos públicos, assegurando que os serviços de engenharia elétrica destinados à implantação e ampliação do sistema de iluminação pública contribuam efetivamente para o desenvolvimento social e segurança publica do município.

3. METODOLOGIA

A elaboração do Projeto Básico considerou os projetos elétricos e civis, memoriais descritivos, memórias de cálculo, levantamentos de campo, quantitativos, planilhas orçamentárias, composições, cotações, BDI, cronograma e documentos do instrumento de transferência.

- utilização do SINAPI e de outras referências oficiais aplicáveis, com data-base de setembro de 2025;

- emprego de cotações de mercado para materiais e equipamentos específicos não adequadamente representados nas tabelas oficiais;
- elaboração de composições próprias justificadas e vinculadas aos serviços efetivamente projetados;
- levantamento dos quantitativos a partir dos projetos, memórias e locais de intervenção;
- aplicação de BDI de 25,51%, sem desoneração, conforme documentos integrantes do orçamento;
- organização do objeto em três lotes, preservando a coerência técnica, territorial e orçamentária das frentes de serviço.

4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA

4.1 Natureza do objeto

O objeto é classificado como obra de engenharia elétrica, com serviços civis complementares, de natureza não continuada e resultado material incorporado ao patrimônio municipal.

4.2 Demanda planejada

A necessidade decorre da ausência ou insuficiência de pontos de iluminação, redes, quadros, proteção, aterramento e componentes adequados em vias, acessos, setores e localidades do Município. A intervenção está vinculada ao Instrumento TransfereGOV nº 989690 e aos documentos de planejamento e orçamento que instruem o processo administrativo nº 2026006980.

4.3 Racionalização administrativa

A divisão em três lotes permite ampliar a competitividade, organizar as frentes territoriais, distribuir os riscos de execução e preservar a gestão individualizada dos contratos, sem comprometer a padronização técnica dos materiais e sistemas.

4.4 Sistema de Registro de Preços e adesão

Não será utilizado Sistema de Registro de Preços e não haverá possibilidade de adesão por outras unidades, pois o objeto possui projetos, locais, quantitativos, orçamento, prazo e resultado definidos.

4.5 Economia orçamentária e operacional

A Concorrência eletrônica e o julgamento pelo menor preço global por lote favorecem a ampla disputa e a obtenção da proposta mais vantajosa, mantendo a responsabilidade integral de cada contratada pelo lote adjudicado.

5. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 Qualificação técnica e profissional

Registro regular da empresa e dos responsáveis técnicos no CREA ou conselho profissional competente;

5.2 Condições gerais de execução

• materiais novos, sem uso, adequados ao ambiente externo e compatíveis entre si;

• mão de obra qualificada, uniformizada e equipada com EPIs e EPCs;

• cumprimento das NR-6, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35, conforme a atividade;

• sinalização, isolamento e proteção de pedestres, veículos, redes e áreas públicas;

• entrega de ARTs, plano executivo, cronograma, plano de segurança, documentos de qualidade e as built.

5.3 Regularidade jurídica, fiscal, social e trabalhista

A contratada deverá manter, durante toda a execução, as condições de habilitação e regularidade exigidas, sem prejuízo das verificações anteriores aos pagamentos.

5.4 Subcontratação

Será admitida subcontratação de até 25% do valor contratual, exclusivamente para parcelas acessórias e mediante autorização prévia da Administração. É vedada a

subcontratação integral, das parcelas utilizadas para qualificação técnica e de empresa impedida de contratar com o Poder Público.

5.5 Gestão de resíduos e sustentabilidade

A contratada deverá apresentar e executar plano de gerenciamento de resíduos compatível com a obra, promover segregação, transporte e destinação ambientalmente adequada e priorizar materiais duráveis, eficientes e de menor custo de ciclo de vida.

5.6 Garantias contratuais

A adjudicatária prestará garantia de execução equivalente a 5% do valor inicial do contrato, nas modalidades do art. 96 da Lei nº 14.133/2021.

5.7 Visita técnica

A visita técnica será facultativa. A licitante que a realizar receberá atestado de visita; a licitante que optar por não realizá-la deverá apresentar declaração de pleno conhecimento das condições locais, assinada por responsável técnico, nos termos do art. 63, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

5.8 Marcas e comprovação de conformidade

As especificações serão aferidas por desempenho, compatibilidade, durabilidade, segurança e eficiência. Não se estabelece indicação exclusiva ou vedação nominal de marca, nem exigência de carta de solidariedade do fabricante.

Amostras físicas somente poderão ser exigidas se o edital definir previamente os itens, o prazo e o local de entrega, os testes, os critérios objetivos de aceitação, a divulgação do resultado e a retirada. No julgamento, eventual amostra será solicitada apenas ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar. A comprovação documental dos produtos observará o item 27.

A subcontratada deverá demonstrar capacidade compatível com a parcela autorizada. A contratada permanecerá integralmente responsável pela qualidade, coordenação e execução do lote.

6. RESULTADOS ESPERADOS E OBJETO

6.1 Resultados esperados

• ampliação da cobertura da iluminação pública nos locais definidos nos projetos;

• melhoria da visibilidade e da segurança da circulação noturna;

• eficiência energética, qualidade luminotécnica e redução de falhas;

• implantação de redes, postes, luminárias, quadros, proteção e aterramento compatíveis;

• entrega de sistemas completos, funcionais, testados, cadastrados e garantidos.

6.2 Objeto

Contratação de empresa especializada para a execução das obras e serviços de engenharia elétrica destinados à implantação e ampliação do sistema de iluminação pública do Município de Porto Nacional - TO, no âmbito do Instrumento TransfereGOV nº 989690, da Proposta nº 060163/2025 e da Operação nº 1107115-87, dividida nos Lotes 01, 02 e 03, compreendendo o fornecimento, a instalação, a montagem, os testes e o comissionamento de postes, braços, luminárias LED convencionais e solares, redes aéreas e subterrâneas de distribuição, cabos, eletrodutos, caixas, quadros, padrões de entrada, dispositivos de proteção e aterramento, serviços civis complementares e demais componentes previstos nos projetos, memoriais, memórias de cálculo, planilhas orçamentárias, cronogramas e QCI, incluindo sinalização e segurança das frentes de trabalho, gestão e destinação de resíduos, entrega de documentação técnica, cadastro as built e garantias, nos locais e quantitativos definidos nos anexos técnicos da contratação.

6.3 Solução como um todo e ciclo de vida

A solução compreende o planejamento executivo das frentes, aquisição e transporte dos componentes, serviços civis e elétricos, montagem, instalação, testes, comissionamento, energização e entrega do sistema em condições de operação. A documentação final permitirá identificar os ativos, localizar circuitos, programar manutenção e acionar garantias.

A seleção e o aceite dos componentes considerarão consumo energético, vida útil, facilidade de manutenção, disponibilidade de reposição, resistência às condições externas e compatibilidade entre luminárias, drivers, postes, proteções e sistemas solares. A operação municipal posterior não integra serviço continuado nesta contratação.

Ao fim da vida útil, cabos, metais, componentes eletrônicos e baterias deverão ter destinação ambientalmente adequada e logística reversa quando aplicável. Durante a obra e os atendimentos em garantia, a contratada responderá pelos resíduos e pelos comprovantes de destinação.

7. MODALIDADE, JULGAMENTO, MODO DE DISPUTA E REGIME DE EXECUÇÃO

Natureza. Obra de engenharia elétrica, com serviços civis complementares. Intervenção física específica, com materiais e equipamentos incorporados ao sistema.

Modalidade. Concorrência, na forma eletrônica. Modalidade aplicável à contratação de obra de engenharia, conforme a Lei nº 14.133/2021.

Critério de julgamento. Menor preço global por lote. Compatível com o parcelamento em três lotes e o orçamento de referência.

Modo de disputa. Aberto e fechado, de forma combinada, conforme art. 56, incisos I e II e § 1º, da Lei nº 14.133/2021, vedado o modo fechado isolado.

Regime de execução. Empreitada por preço global. Regime registrado no QCI; exige projetos e quantitativos suficientemente definidos.

Parcelamento. Lotes 01, 02 e 03. Mantém a estrutura do QCI; a adjudicação será independente por lote.

Sistema de Registro de Preços. NÃO SERÁ UTILIZADO. Objeto específico, localidades, quantitativos, orçamento e prazo definidos.

Subcontratação. Admitida até 25% do valor contratual, apenas para parcelas acessórias. Vedadas a subcontratação integral, a transferência da responsabilidade e a subcontratação das parcelas exigidas para qualificação técnica.

Inversão de fases. SIM - habilitação antes da apresentação de propostas e lances e do julgamento. Adoção motivada nos termos do art. 17, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, conforme justificativa do item 2.1.

Garantia da proposta. 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, observado o lote disputado. Requisito de pré-classificação, nas modalidades admitidas em lei, conforme art. 58 da Lei nº 14.133/2021.

Garantia contratual. 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato. Exigência a constar do edital e do contrato, conforme arts. 96 e 98 da Lei nº 14.133/2021.

A adjudicação será independente por lote. A licitante poderá concorrer a um ou mais lotes, observadas a capacidade operacional, a equipe, os equipamentos e as demais regras estabelecidas.

8. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

A contratação está alinhada ao planejamento municipal de infraestrutura urbana, ao instrumento de transferência, ao plano de trabalho, ao orçamento público e às ações de modernização e expansão dos serviços urbanos. A solução contribui para segurança, mobilidade, uso dos espaços públicos, eficiência energética e qualidade de vida.

8.1 Vinculação ao Plano de Contratações Anual

A contratação de empresa especializada para a execução das obras e serviços de engenharia elétrica destinados à implantação e ampliação do sistema de iluminação

pública do Município de Porto Nacional – TO está prevista no Plano de Contratações Anual – PCA, sob o código do produto nº 42825, em alinhamento com o planejamento da Administração Municipal. A demanda visa ampliar a cobertura da iluminação pública, melhorar as condições de segurança e mobilidade e atender às necessidades de infraestrutura urbana do Município.

9. LOCAL DE EXECUÇÃO E FRENTES POR LOTE

Lote	Frentes/localidades documentadas	Documento principal de localização
01	Anel Viário; Rua Perimetral; Irmã Edila.	Projetos elétricos, memoriais de cálculo e planilha do Lote 01.
02	TO-080, Trechos 01 a 05; Avenida I; Escola Brasil.	Projetos elétricos, listas de materiais, memória e planilha do Lote 02.
03	Avenida Francisco Dantas; Marginal Sul - Trechos 01 e 02; Centro Administrativo; Setor Guaxupé; Saída de Monte do Carmo; Saída de Silvanópolis; Distrito de Nova Pinheirópolis.	Projetos, memoriais de cálculo e planilha do Lote 03.

A execução ficará restrita às frentes, localidades, itens e quantitativos definidos nos projetos e nas planilhas de cada lote. Alterações dependem de justificativa, disponibilidade, autorização formal e observância das regras do instrumento de transferência.

10. CUSTO ESTIMADO DA OBRA

O valor estimado da contratação é de R$ 11.067.780,81, correspondente à soma dos três lotes.

Lote	Repasse indicado	Contrapartida	Valor total
01	R$ 3.713.748,85	R$ 20.242,49	R$ 3.733.991,34
02	R$ 3.764.392,07	R$ 20.518,53	R$ 3.784.910,60
03	R$ 3.529.639,89	R$ 19.238,98	R$ 3.548.878,87

Lote	Repasse indicado	Contrapartida	Valor total
TOTAL	R$ 11.007.780,81	R$ 60.000,00	R$ 11.067.780,81

O valor total corresponde a onze milhões, sessenta e sete mil, setecentos e oitenta reais e oitenta e um centavos. A estimativa não é sigilosa. As planilhas completas de cada lote, custos unitários, composições, memórias de cálculo, cotações, encargos e BDI deverão acompanhar o edital. Os quadros do item 24 contêm apenas as parcelas selecionadas para qualificação técnica e não substituem o orçamento integral.

11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas correrão pelas dotações da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Habitação, conforme a classificação orçamentária e a disponibilidade financeira constantes do processo.

Informação	Classificação orçamentária
Origem	Secretaria Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Habitação
Programa	17.1715.15.451.1118.2156
Elemento de Despesa	449051
Subelemento	99
Fonte	17000000000076
Ficha	20265503

A indicação dos créditos dos exercícios subsequentes será formalizada após a aprovação do orçamento e a liberação dos créditos correspondentes. O setor competente deverá confirmar a disponibilidade orçamentária e a vinculação dos recursos de repasse e contrapartida antes da contratação.

12. PRAZO DE EXECUÇÃO, VIGÊNCIA E CRONOGRAMA

Elemento	Definição	Condição
Prazo de execução	06 meses, contados da ordem de serviço.	Prazo compatível com o cronograma físico-financeiro e contado da ordem de serviço.
Vigência contratual	12 meses, contados da assinatura do contrato.	Deverá abranger mobilização, execução, recebimentos, correções e obrigações de entrega.
Prorrogação	Aplicação dos arts. 111 e 115, § 5º, da Lei nº 14.133/2021.	Registro do fato, ajuste do cronograma e apuração de responsabilidade, quando cabível.

A contratada apresentará cronograma executivo detalhado após a ordem de serviço, preservando o prazo físico e os marcos do cronograma integrante do edital.

Esclarece-se expressamente que o prazo de vigência de 12 meses não se confunde com a garantia técnica quinquenal dos equipamentos e serviços. As luminárias LED e seus drivers possuem garantia mínima de 5 (cinco) anos, e os postes garantia mínima de 1 (um) ano contra defeitos de fabricação e corrosão, subsistindo tais obrigações e responsabilidades civis da contratada mesmo após o término da vigência do contrato administrativo, em estrita observância à legislação civil e consumerista aplicável.

12.1 Prorrogação e registros

Por se tratar de contratação com escopo predefinido, a vigência observará a prorrogação prevista no art. 111 da Lei nº 14.133/2021 quando o objeto não for concluído no período contratual. Isso não afasta a mora, as sanções ou a possibilidade de extinção se o atraso for imputável à contratada. Em impedimento, paralisação ou suspensão, o cronograma será ajustado pelo tempo correspondente, com registro por apostila, nos termos do art. 115, § 5º.

13. FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

13.1 Responsabilidade integral

A contratada fornecerá mão de obra, materiais, ferramentas, transporte, içamento, ensaios, equipamentos e demais recursos necessários à entrega completa do lote, incluídos nos preços contratados.

13.2 Equipamentos mínimos

• 01 caminhão ou camionete com cesto aéreo tipo sky, altura mínima de 10 m, cesta ou componentes isolados e ensaio/laudo válido, com capacidade mínima de 135 kg;

A disponibilidade poderá ser comprovada por propriedade, contrato de compra, locação, compromisso de venda, cessão ou instrumento equivalente, sem exigência de aquisição antecipada. Os equipamentos deverão permanecer disponíveis durante as etapas em que forem necessários.

13.3 Qualidade dos materiais

Todos os materiais serão novos, de primeira qualidade, compatíveis com as especificações e acompanhados dos documentos de conformidade, garantias, manuais, certificados e relatórios aplicáveis.

13.4 Qualificação da mão de obra

A equipe deverá possuir formação e treinamentos compatíveis, incluindo engenheiro eletricista, profissional de segurança do trabalho, encarregados e eletricistas com NR-10 e NR-35 válidas.

14. MEDIÇÃO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO

14.1 Medição dos serviços

Grupo de serviço	Unidade/base	Critério mínimo para medição
Placa de obra e preliminares	Conforme planilha.	Após instalação completa, conformidade visual, localização e aceite.

Grupo de serviço	Unidade/base	Critério mínimo para medição
Escavação e reaterro	m³ ou unidade da planilha.	Dimensões verificadas; registro antes da ocultação; reaterro compactado e área recomposta.
Eletrodutos e redes	metro linear.	Instalados na extensão aprovada, protegidos, identificados, inspecionados e registrados no as built.
Cabos e condutores	metro linear.	Lançados, conectados, identificados e submetidos aos ensaios correspondentes.
Caixas, muretas e padrões	unidade/m² conforme planilha.	Executados, acabados, equipados e aceitos.
Aterramento e proteção	unidade.	Instalados, conectados e testados, com relatório de medição.
Quadros e dispositivos	unidade.	Montados, identificados, parametrizados quando aplicável e testados.
Postes e braços	unidade.	Base/engaste concluído, prumo, alinhamento, fixação, acabamento e inspeção aprovados.
Luminárias convencionais	unidade.	Instaladas, conectadas, funcionando, identificadas e com documentação aprovada.
Conjunto solar	unidade.	Somente após compatibilização; conjunto completo, testado e aprovado conforme memória e projeto.
Administração local	percentual proporcional.	Proporcional ao avanço físico-financeiro dos serviços aceitos, limitado à planilha e ao cronograma.
Testes, as built e entrega	Item específico, se existir; caso contrário incluído nos preços.	Relatórios, arquivos, cadastros, manuais e garantias entregues e aceitos.

Na empreitada por preço global, o faturamento corresponderá às etapas e parcelas efetivamente concluídas e aceitas do cronograma físico-financeiro. As unidades do quadro servem à conferência física e à memória de medição, sem transformar o regime

contratado em empreitada por preço unitário. O simples fornecimento ou armazenamento de material não autoriza pagamento de serviço ainda não executado.

14.2 Condições de pagamento

O pagamento será efetuado em até 30 dias após a liquidação da despesa, mediante medição aprovada, nota fiscal, relatório da fiscalização, certidões exigíveis e demais documentos do edital e do contrato. Retenções, glosas e correções serão fundamentadas e registradas.

14.3 Recebimento do objeto

Inspeção por frente. Fiscalização técnica. Serviços executados, testes intermediários, não conformidades tratadas e registros.

Recebimento provisório. Responsável designado. Conclusão física, funcionamento, relatórios, documentação preliminar e registro dos ajustes de recebimento.

Correções. Contratada, sob controle da fiscalização. Correção integral dos apontamentos de recebimento e repetição dos testes necessários.

Recebimento definitivo. Comissão ou responsável competente. Aceite final, as built, manuais, garantias, cadastro, treinamento e cumprimento dos requisitos de entrega.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela segurança, solidez, qualidade, desempenho, vícios e garantias aplicáveis.

14.4 Procedimentos de recebimento

O recebimento provisório será formalizado pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado de verificação técnica. O definitivo será formalizado por servidor ou comissão designada, após comprovação do atendimento às exigências contratuais.

Prazos de recebimento: provisório em até 15 dias após a comunicação escrita da conclusão; definitivo em até 90 dias após o recebimento provisório e o atendimento dos

requisitos de aceite. As falhas serão notificadas, com prazo de correção compatível com sua gravidade, às expensas da contratada.

14.5 Liquidação da despesa

A liquidação ocorrerá em até 10 dias após a apresentação da cobrança regularmente instruída. Serão conferidos data de emissão, identificação do contrato e do contratante, período e etapas executadas, valor devido, retenções tributárias, medição aprovada e documentos de regularidade.

Erro na nota fiscal ou documentação impeditiva suspenderá a liquidação até o saneamento, reiniciando-se o prazo após a regularização. Havendo controvérsia sobre dimensão, qualidade ou quantidade, a parcela incontroversa deverá ser discriminada para liquidação e pagamento.

A regularidade será consultada em bases oficiais ou comprovada por certidões válidas. Constatada irregularidade, a contratada será notificada para regularização ou defesa em 5 dias úteis, prorrogáveis uma vez por igual período a critério da Administração. Persistindo a situação, serão adotadas as providências de responsabilização e eventual extinção, sem retenção automática de pagamento por serviço efetivamente executado e aceito apenas por irregularidade fiscal.

14.6 Forma de pagamento e atualização

O pagamento será realizado por ordem bancária à conta indicada pela contratada, considerando-se como data de pagamento a emissão da ordem. Serão efetuadas as retenções tributárias legalmente incidentes, observada a comprovação de eventual tratamento tributário diferenciado. Não haverá pagamento antecipado.

15. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

Gestor. Coordenação administrativa, prazos, comunicações, alterações, pagamentos e interface institucional. Servidor formalmente designado pela autoridade competente antes da ordem de serviço.

Fiscal técnico elétrico. Projetos elétricos, materiais, instalações, testes, energização, desempenho e as built. Profissional com capacidade compatível.

Fiscal técnico civil. Escavações, bases, engastes, muretas, recomposições e aspectos estruturais. Designar quando exigido pelas frentes.

Fiscal administrativo. Documentos, pessoal, regularidade, registros e apoio à instrução das medições. Servidor formalmente designado pela autoridade competente antes da ordem de serviço.

Apoio de convênios/orçamento. Elegibilidade, QCI, desembolso, saldo, evidências e controle orçamentário. Definir fluxo institucional.

A fiscalização acompanhará os serviços antes da ocultação, verificará medições por evidência, manterá registros de materiais, ensaios, garantias e ocorrências e poderá determinar correção, substituição ou refazimento de parcela não conforme.

A atuação da fiscalização não reduz nem transfere a responsabilidade técnica, civil, ambiental, trabalhista ou contratual da empresa executora.

15.1 Rotinas de gestão e fiscalização

As comunicações e determinações serão documentadas, admitido meio eletrônico. Após a assinatura, será realizada reunião inicial para definir o fluxo de comunicações, o plano de fiscalização, as entregas documentais, os marcos do cronograma e a integração com a concessionária.

O fiscal técnico registrará ocorrências e evidências, verificará serviços antes de sua cultação, acompanhará ensaios e emitirá notificações de não conformidade. Situações que ultrapassem sua competência ou comprometam prazo, segurança ou desempenho serão imediatamente encaminhadas ao gestor.

O fiscal administrativo verificará habilitação, garantias, empenhos, documentação de pessoal, cobranças, retenções e instrução de alterações. A equipe de convênios e orçamento acompanhará elegibilidade, desembolsos, QCI e saldos.

O gestor manterá o histórico do contrato, consolidará a avaliação da execução, instruirá pagamentos e alterações e encaminhará indícios de infração à autoridade competente. Ao final, elaborará relatório dos resultados alcançados e das melhorias recomendadas para futuras contratações.

16. PUBLICIDADE

A divulgação do edital, dos atos do certame e do contrato observará a Lei nº 14.133/2021, o Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, o Diário Oficial do Município e os demais meios exigidos. A contratada instalará e conservará as placas de obra previstas na planilha e no padrão do instrumento de transferência.

17. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

17.1 Acréscimos e supressões

Os acréscimos e supressões observarão os limites e procedimentos legais, dependerão de justificativa técnica, orçamento, análise de impacto, disponibilidade e formalização por autoridade competente. Nenhum serviço extra será executado com base apenas em orientação verbal.

17.2 Alterações de solução, material ou prazo

Substituições de materiais, equipamentos, métodos ou soluções exigirão equivalência ou superioridade técnica demonstrada, preservação do desempenho, compatibilidade com os demais sistemas e aprovação formal. Prorrogações dependerão da demonstração do evento, do impacto no caminho crítico e da responsabilidade por sua ocorrência.

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento das cláusulas contratuais, especificações, prazos e demais obrigações assumidas pela contratada poderá ensejar a aplicação de sanções administrativas, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, nos termos da Lei nº

14.133/2021. A aplicação das penalidades observará o devido processo legal, garantindo à contratada o direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme o Art. 157 da referida lei. As sanções aplicáveis, previstas nos Arts. 155 e 156 da Lei nº 14.133/2021, incluem, mas não se limitam a:

• Advertência: Aplicada por infrações leves, sem prejuízo da continuidade da execução contratual.

• Multa: Proporcional ao dano causado ou ao valor do contrato, conforme previsto no edital e contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

• Impedimento de licitar e contratar: Declaração que impede o licitante ou contratado de participar de novas licitações e de contratar com a Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos, no âmbito de determinado ente federativo.

• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar: Penalidade mais grave, que impede o licitante ou contratado de licitar ou contratar com a Administração Pública de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. A gravidade da sanção será determinada pela natureza e extensão da infração, reincidência e prejuízos causados à Administração.

19. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

19.1 Obrigações da contratante

Além das obrigações resultantes da observância da Lei 14.133/21, do Edital, são obrigações da CONTRATANTE:

a) Exigir da Contratada a fixação da placa da obra no canteiro nos termos deste Projeto Básico/Termo de Referência;

b) Acompanhar e fiscalizar através de servidor designado pela Contratante a execução do contrato;

c) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do contrato, de forma parcial ou total;

d) Realizar as medições necessárias conforme os serviços executados;

e) Realizar os empenhos e efetuar os pagamentos referentes às parcelas subcontratadas diretamente às ME ou EPP subcontratadas;

f) Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato referente à Contratada.

19.2 Obrigações da Contratada

a) Manter preposto, com competência técnica e administrativa, aceitos pela Contratante, no local da obra ou serviço, para representá-la na execução do contrato;

b) Providenciar, às suas expensas, conforme necessário, toda a sinalização necessária no local de realização da obra/serviços;

c) Regularizar perante o CREA/CAU e outros órgãos afins, conforme o caso, o contrato decorrente do Edital da Licitação, conforme determina a Legislação em vigor;

d) Fornecer à CONTRATANTE, no prazo máximo de 10(dez) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço, uma via quitada da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica, formalizada pelo CREA-TO, sob pena de rescisão do contrato;

e) Adotar na obra, no que se refere à higiene e segurança do trabalho, as disposições da legislação vigente expedida pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-se de equipamentos de proteção individual (EPI) /coletiva (EPC) e atendimento a NR-18;

f) Responsabilizar-se pelo fornecimento e manutenção do Diário de Obras;

g) Manter, durante toda a execução do contato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na

licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade;

h) Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de até 96 horas, às suas expensas os serviços caso venham a ser recusados no ato de recebimento, sendo que este ato não importará sua aceitação, independentemente da aplicação das sanções cabíveis;

i) Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação da Contratante, através do servidor responsável, encarregado de acompanhar a entrega o qual atestará o fornecimento do objeto deste termo, tomando conhecimento da área e da complexidade da obra;

j) Exercer coordenação e controle dos materiais e dos serviços contratados;

k) Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização por parte da Contratante e o acesso a todas as partes da obra tais como oficinas, depósitos, armazém, dependências ou similares onde se encontrem materiais destinados à obra contratada, atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas;

l) Executar os serviços com o fornecimento de todos os materiais necessários para a realização do objeto, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, e mão de obra qualificada, obedecendo rigorosamente aos respectivos projetos e demais informações técnicas pertinentes;

m) Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em função da obra contratada, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação da obra, até a aceitação definitiva da mesma pela Contratante, bem como, pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execução da obra e/ou ações ou omissões da Contratada, ainda que ocorram em via pública;

n) Responsabilizar-se por qualquer danificação e ou furtos ocasionados na obra durante sua execução e até a sua entrega definitiva;

o) Responsabilizar-se, no que couber, pelas demandas oriundas acerca da realização de subcontratação de serviços/parcelas do objeto;

p) Na hipótese de extinção da subcontratação, substituir a subcontratada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando a Contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis;

q) Responsabilizar-se pela execução da parcela originalmente subcontratada, demonstrando a inviabilidade da substituição da subcontratação rescindida;

r) Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratação;

s) Responsabilizar-se pelo total adimplemento do objeto, ainda que tenha havido subcontratação;

t) Remover ao final dos serviços os entulhos e as sobras dos materiais, entregando a obra/serviços em perfeito estado de limpeza e conservação.

20. EXTINÇÃO CONTRATUAL

A extinção do contrato observará as hipóteses, os procedimentos e os efeitos previstos na Lei nº 14.133/2021, com motivação, contraditório e ampla defesa quando cabíveis. Constituem causas relevantes o descumprimento de cláusulas, o atraso grave, a paralisação injustificada, a perda das condições de habilitação, a subcontratação irregular e a prática de infração legal ou contratual.

A extinção não afasta a apuração de responsabilidades, a execução da garantia, a aplicação de sanções, o ressarcimento de danos e a obrigação de entregar documentos, materiais, áreas e serviços executados.

21. REAJUSTE

21.1 As alterações contratuais que se fizerem necessárias serão firmadas por meio de Termo Aditivo ou outro ato equivalente, após pedido formalizado, justificado e comprovado, conforme o caso.

21.2 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

21.3 Considerando que o objeto contratual envolve serviços e/ou obras de engenharia civil, justifica-se a adoção do Índice Nacional da Construção Civil (INCC), como índice oficial de reajuste dos preços pactuados.

21.3.1 O INCC é amplamente utilizado no setor público e privado por refletir com fidelidade a variação dos custos de materiais, equipamentos e mão de obra no setor da construção civil. Sua adoção garante a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme preceitua a Lei nº 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos), em especial os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e isonomia.

21.3.2 Dessa forma, a aplicação do INCC como índice de reajuste é medida necessária para assegurar que os valores contratados acompanhem as variações de mercado, evitando prejuízos à Administração Pública Municipal e garantindo a adequada execução do objeto contratado.

22. HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, TRABALHISTA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

A habilitação observará a Lei nº 14.133/2021 e as exigências proporcionais ao objeto, incluindo atos constitutivos, regularidade fiscal, social e trabalhista e qualificação econômico-financeira.

- balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, acompanhados das notas explicativas, conforme a legislação aplicável;
- memorial de cálculo dos índices econômico-financeiros, assinado pelo licitante e pelo contador, com identificação do CRC e comprovação da regularidade profissional;

22.1 Habilitação jurídica

Deverão ser apresentados o registro empresarial ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social compatível com a natureza jurídica da licitante, acompanhado da identificação dos administradores e das alterações ou consolidação. Filiais, sociedades simples, cooperativas e empresas estrangeiras observarão os registros e autorizações legalmente aplicáveis à sua constituição e atuação.

22.2 Regularidade fiscal social e trabalhista

Serão exigidas inscrição no CNPJ, regularidade perante a Fazenda Nacional e a Seguridade Social, FGTS e Justiça do Trabalho, além dos cadastros e da regularidade estadual e municipal pertinentes à atividade tributada. A isenção deverá ser demonstrada por documento do órgão competente ou equivalente admitido em lei. Deverá ser comprovado o atendimento à proibição constitucional de trabalho infantil.

22.3. Qualificação econômico-financeira

22.3.1. A qualificação econômico-financeira da licitante será comprovada mediante documentação apta a demonstrar sua capacidade de assumir e cumprir as obrigações decorrentes da contratação, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021.

22.3.2. Para comprovação da qualificação econômico-financeira, a licitante deverá apresentar:

I – certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da licitante ou, quando juridicamente aplicável, documento comprobatório de insolvência;

II – Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício – DRE e demais demonstrações contábeis dos **2 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios.

22.3.3. As empresas constituídas há menos de **2 (dois) anos** deverão apresentar as demonstrações contábeis relativas ao último exercício social exigível, na forma da lei.

22.3.4. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação poderão apresentar **balanço de abertura**, observado o disposto na legislação aplicável.

22.3.5. A boa situação econômico-financeira da licitante será aferida por meio dos índices de **Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG e Liquidez Corrente – LC**, calculados a partir dos dados constantes das demonstrações contábeis apresentadas, mediante a aplicação das seguintes fórmulas:

I – Índice de Liquidez Geral – LG

LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)

II – Índice de Solvência Geral – SG

SG = AT / (PC + PNC)

III – Índice de Liquidez Corrente – LC

LC = AC / PC

22.3.6. Para fins de aplicação das fórmulas previstas no item anterior, consideram-se:

AC = Ativo Circulante;

RLP = Realizável a Longo Prazo;

AT = Ativo Total;

PC = Passivo Circulante;

PNC = Passivo Não Circulante.

22.3.7. Será considerada detentora de boa situação econômico-financeira a licitante que apresentar, **em cada exercício social analisado**, os seguintes resultados:

a) Liquidez Geral – LG **> 1,00**;

b) Solvência Geral – SG **> 1,00**;

c) Liquidez Corrente – LC **> 1,00**.

22.3.8. Os índices deverão ser calculados com até **2 (duas) casas decimais**, tomando-se por base exclusivamente os valores constantes das demonstrações contábeis regularmente apresentadas.

22.3.9. Justificativa da qualificação econômico-financeira

As exigências de qualificação econômico-financeira previstas neste Projeto Básico fundamentam-se nos **arts. 65 e 69 da Lei nº 14.133/2021** e têm por finalidade verificar se a licitante possui capacidade econômica suficiente para assumir e cumprir as obrigações decorrentes da contratação.

A apresentação das demonstrações contábeis dos últimos exercícios e da certidão negativa de falência permite avaliar a situação patrimonial e financeira da empresa de forma objetiva. Os índices de **Liquidez Geral – LG, Solvência Geral – SG e Liquidez Corrente – LC**, com resultado superior a **1,00**, constituem parâmetros de aferição da capacidade de pagamento e solvência da licitante, sem representar exigência de rentabilidade ou lucratividade.

As exigências são proporcionais ao porte e aos riscos da contratação e visam reduzir a possibilidade de inadimplemento, paralisação ou comprometimento da execução contratual, preservando a segurança, a continuidade e o interesse público.

23. HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Registro profissional. Empresa e profissionais legalmente habilitados para as atividades assumidas. Registro da empresa e dos responsáveis técnicos no CREA ou conselho profissional competente, de acordo com as atribuições exigidas.

Responsável técnico. Profissional habilitado em engenharia elétrica; apoio civil/estrutural quando a atividade exigir.

23.1 Capacidade técnico-operacional

A licitante apresentará um ou mais atestados emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, em seu nome, comprovando execução compatível com as características e as quantidades mínimas das parcelas de maior relevância de cada lote.

23.2 Capacidade técnico-profissional

O responsável técnico indicado apresentará CAT emitida pelo CREA ou Atestado de capacidade técnica acompanhado da ART de Execução, vinculada a atestado de execução de serviços compatíveis com as parcelas relevantes. O vínculo poderá ser comprovado por contrato social, registro de empregado, contrato ou compromisso de prestação de serviços ou outro meio juridicamente admitido.

Os profissionais indicados deverão participar da execução. A substituição dependerá de aprovação da Administração e de comprovação de experiência equivalente ou superior, mantidas as atribuições profissionais necessárias.

23.3 Equipe técnica mínima

• engenheiro eletricista com atribuições compatíveis;

• profissional habilitado em segurança do trabalho, conforme os riscos e as etapas;

• eletricista qualificado, com NR-10 e NR-35 válidas;

23.4 Visita e conhecimento dos locais

A visita técnica facultativa e a declaração de pleno conhecimento observarão o item 5.7 deste Projeto Básico.

24. ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

As parcelas de maior relevância técnica e valor significativo foram definidas com base nas planilhas dos lotes, considerando relevância econômica, pertinência direta com o objeto e quantitativos de referência correspondentes a 50% das quantidades orçadas.

24.1 Lote 01

Item	Parcela / referência	Qtd. orçamento	Valor / % do lote	Qtd. referência (50%)
1.1.15; 1.2.14; 1.3.14; 1.4.14; 1.5.14; 1.6.16; 1.7.13	(Composição 01) Conjunto de poste galvanizado telecônico com 10 m de altura, braço de 3 m e luminária LED de 150 W	387,00 un.	R$ 1.665.895,68 44,61%	193,50 un.
1.1.2; 1.2.1; 1.3.1; 1.4.1; 1.5.1; 1.6.1; 1.7.1	(SINAPI 91933) Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², antichama, 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais	32.419,00 m	R$ 739.801,58 19,81%	16.209,50 m
1.2.11; 1.3.11; 1.4.11; 1.5.11; 1.6.13; 1.7.10	(SINAPI 97669) Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica	15.589,00 m	R$ 373.512,44 10,00%	7.794,50 m

Item	Parcela / referência	Qtd. orçamento	Valor / % do lote	Qtd. referência (50%)
3.1.2	(Composição 09) Fornecimento e instalação de luminária LED de 100 W, 4.000 K, eficiência mínima de 140 lm/W, IP66, tomada NEMA 7 pinos, dimerização, compatibilidade com telegestão, vida útil de 60.000 h e braço galvanizado de 1,5 m	121,00 un.	R$ 188.017,06 5,04%	60,50 un.

24.2 Lote 02

Item	Parcela / referência	Qtd. orçamento	Valor / % do lote	Qtd. referência (50%)
1.1.2; 1.2.1; 1.3.1; 1.4.1; 1.5.1	(Composição 01) Conjunto de poste galvanizado telecônico com 10 m de altura, braço de 3 m e luminária LED de 150 W	250,00 un.	R$ 1.076.160,00 28,43%	125,00 un.
1.1.4; 1.2.3; 1.3.3; 1.4.3; 1.5.3	(SINAPI 91935) Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², antichama, 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais	30.619,00 m	R$ 1.097.691,15 29,00%	15.309,50 m
3.1.1	(Composição 03) Conjunto de poste solar galvanizado cônico contínuo com 9 m, luminária LED de 100 W, módulo fotovoltáico 280 W e bateria de lítio de 1.422 Wh	23,00 un.	R$ 651.366,44 17,21%	11,50 un.
1.1.11; 1.2.10; 1.3.10; 1.4.10; 1.5.10	(SINAPI 97668) Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica	15.236,00 m	R$ 246.061,40 6,50%	7.618,00 m

24.3 Lote 03

Item	Parcela / referência	Qtd. orçamento	Valor / % do lote	Qtd. referência (50%)
1.1.16; 2.1.15; 2.2.15; 3.1.15; 5.1.2; 6.1.2	(Composição 01) Conjunto de poste galvanizado telecônico com 10 m de altura, braço de 3 m e luminária LED de 150 W	301,00 un.	R$ 1.295.696,64 36,51%	150,50 un.
7.1.1	(Composição 03) Conjunto de poste solar galvanizado cônico contínuo com 9 m, luminária LED de 100 W, módulo fotovoltáico 280 W e bateria de lítio de 1.422 Wh	23,00 un.	R$ 651.366,44 18,35%	11,50 un.
1.1.2; 2.1.2; 2.2.2; 3.1.2; 5.1.3; 6.1.3	(SINAPI 91933) Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², antichama, 0,6/1,0 kV, para circuitos terminais	18.036,00 m	R$ 411.581,52 11,60%	9.018,00 m
4.1.5	(Cotação 013) Luminária LED potência de 100 W	149,00 un.	R$ 166.438,96 4,69%	74,50 un.

Solicitamos aos licitantes destacarem o resumo dos itens de maior relevância dentro do(s) respectivo(s) atestado (s);

Os atestados poderão ser somados quando tecnicamente compatíveis e deverão demonstrar as quantidades mínimas indicadas, sem exigência de identidade absoluta de nomenclatura, marca ou método construtivo.

Para parcelas medidas em unidades indivisíveis, os valores fracionários de 50% dos quadros são referências aritméticas. Os mínimos operacionais serão arredondados para baixo, preservando o limite de até 50%: Lote 01, itens 1 e 4, respectivamente 193 e 60

unidades; Lote 02, item 3, 11 unidades; Lote 03, itens 1, 2 e 4, respectivamente 150, 11 e 74 unidades. Os demais quantitativos permanecem como indicados.

Será admitido o somatório de atestados tecnicamente compatíveis, inclusive de contratos executados concomitantemente, sem limitação a período ou local específico. Os atestados poderão estar em nome da matriz ou filial, e sua legitimidade poderá ser verificada por diligência. As especificações dos produtos definem a entrega contratual; a experiência anterior poderá ser demonstrada por serviços similares de complexidade equivalente ou superior.

25. GARANTIA DA PROPOSTA

Será exigida garantia da proposta de 1% do valor estimado do lote disputado, como requisito de pré-qualificação, conforme o art. 58 da Lei nº 14.133/2021.

26. GARANTIAS DOS SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

A contratada responderá pelos vícios, defeitos, incompatibilidades, segurança, solidez e desempenho durante os prazos legais, contratuais e de fabricação. As luminárias LED e seus drivers terão garantia mínima de 5 anos; os postes terão garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação e corrosão; os demais componentes observarão as especificações e os documentos do fabricante.

Durante o período de garantia, a contratada arcará com mobilização, desmontagem, reparo, substituição, reinstalação, transporte, ensaios, laudos e demais despesas necessárias, sem prejuízo das responsabilidades previstas no Código Civil e na legislação de defesa do consumidor quando aplicável.

26.1 Assistência técnica e atendimento em garantia

Os prazos de garantia contratual dos componentes contarão do primeiro dia útil após o recebimento definitivo, sem redução de garantias legais ou de prazos superiores oferecidos pelo fabricante. A garantia de um ano dos postes contra defeitos de fabricação e corrosão não limita as responsabilidades legais pela obra.

A manutenção corretiva compreenderá diagnóstico, ajustes, reparos e substituição por peças novas de desempenho igual ou superior, sem custo para a Administração. O atendimento e a conclusão do reparo deverá ser feita em no máximo 30 dias, com tratamento imediato das situações que ofereçam risco à segurança.

Prorrogação do prazo de reparo dependerá de justificativa aceita pela Administração e de solução provisória que preserve a segurança e a continuidade da iluminação, quando tecnicamente necessária. Persistindo o descumprimento, poderão ser adotadas medidas para recomposição do serviço e cobrança dos custos da responsável, observado o procedimento contratual. As obrigações de garantia subsistirão ao término da vigência.

27. CONFORMIDADE COM O INMETRO E DOCUMENTAÇÃO DOS PRODUTOS

As luminárias destinadas à iluminação pública e os demais produtos sujeitos à avaliação compulsória da conformidade deverão possuir registro, certificação ou documento equivalente válido perante o INMETRO, conforme a regulamentação vigente.

A documentação deverá identificar fabricante, marca, modelo e características, acompanhada de datasheet, catálogo ou folder, relatórios de ensaio e curva fotométrica aplicáveis. Não serão aceitos documentos genéricos, vencidos ou de modelo diferente daquele ofertado.

28. SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E INTERFACES

28.1 Segurança do trabalho e proteção dos usuários

• análises de risco, procedimentos, permissões de trabalho e plano de emergência;

• profissionais autorizados, EPIs, EPCs, ferramentas e instrumentos inspecionados;

• isolamento de valas, içamentos, equipamentos e áreas de trabalho;

• coordenação de desligamentos, intervenções e energização com a concessionária.

28.2 Meio ambiente e resíduos

A contratada segregará, acondicionará, transportará e destinará adequadamente cabos, metais, luminárias, embalagens, solos e demais resíduos, mantendo os comprovantes de destinação e devolvendo à Administração os bens definidos como patrimônio ou reaproveitáveis.

29. Assinaturas

Porto Nacional - TO, 30 de setembro de 2026.

_____
RODRIGO NERES LOMPA
Responsável técnico pela elaboração e consolidação do Projeto Básico
Engenheiro Eletricista - CREA 315440/D-TO - Matrícula 108902

Aprovo o presente Projeto Básico.

MARCOS ANTONIO LEMOS RIBEIRO:96402466115 Assinado de forma digital por MARCOS ANTONIO LEMOS RIBEIRO:96402466115

_____
MARCOS ANTONIO LEMOS RIBEIRO
Secretário Municipal de Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Habitação
Decreto nº 706/2025

RODRIGO NERES LOMPA:03398659110 Assinado de forma digital por RODRIGO NERES LOMPA:03398659110